KONSTRUKCJA POWIERZCHNI JEZDNYCH AŻUROWYCH



krata polietylenowa (obciąż. min. 280t/m2) z wypełnieniem kruszywem frakcji 5 - 20mm
podsypka grysowo - piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 4/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C_{NR} 0/63

geotkanina wzmacniająca PP, wytrz. na rozc. min. 25kN/m, masa pow. min. 300 g/m2
istn. podłoże gruntowe (doprowadzone do kl. nośności G1 - wymiana gruntu do gł. -1,5m p.p.t.)

KONSTRUKCJA CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BET.



*kostka betonowa**
podsypka cem. - piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 4/31,5

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C_{NR} 0/63

geotkanina wzmacniająca PP, wytrz. na rozc. min. 25kN/m, masa pow. min. 300 g/m2
istn. podłoże gruntowe (doprowadzone do kl. nośności G1 - wymiana gruntu do gł. -1,5m p.p.t.)

** Kolorystyka wg projektu br. architektonicznej*

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ



warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
warstwa wiążąca AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5

istn. podłoże gruntowe

OGRANICZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA



obrzeże chodnikowe 8x30cm
ława betonowa C12/15 f = 0,033 m2

WYDZIELENIE CZĘŚCI PIESZEJ I JEZDNEJ



opornik 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,068 m2

OGRANICZENIE NAW. JEZDNEJ W REJONIE ZIELEŃCA



opornik 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,068 m2

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I AŻUROWEJ



krawężnik 20x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,14 m2

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. I AŻUROWEJ /wiata parkingowa/



krawężnik 20x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,14 m2

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. I AŻUROWEJ /chodnik przy budynku/



opornik 12x25 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,068 m2

OGRANICZENIE NAWIERZCHNI AŻUROWEJ /w rejonie ogrodzenia - str. zachodnia/



krawężnik betonowy 12x25 cm
ława betonowa C12/15 f = 0,052 m2

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a stwierdzone ewentualne różnice zgłosić projektantowi. W przypadku rozbieżności pomiędzy rysunkami należy przyjmować wymiary z dokładniejszych rysunków.
2. Wszystkie spadki nie oznaczone należy wykonać zgodnie ze spadkiem sąsiednich powierzchni.
3. Wszystkie wykonane roboty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4. Teren budowy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
5. Roboty ziemne prowadzić ręcznie, koparką, spycharką, ładowarką, kołowo-łańcuchowym lub koparko-przenośnikowym.
6. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób uniemożliwiający dostęp wody opadowej do wykopów.
7. Uwagi i inne zastrzeżenia w stosunku do projektu należy zgłaszać na bieżąco z projektantem.
8. Zgłoszenie projektantowi wykonanej roboty zanikającej, wszystkich robót ulegających zakryciu oraz gotowych do odbioru częściowego.
9. Zmiany materiałowe oraz technologii, wyłącznie po uzgodnieniu z projektantem.
10. Wszystkie materiały użyte w projekcie, a nieopisane bliżej/nazwane - wszystkie materiały, rozwiązania konieczne do osiągnięcia celu, tzn. zgodnie z przeznaczeniem, o najwyższej jakości, zgodnie z normami.
11. Wszystkie wymiarowe w projekcie należy przyjmować tylko z rysunków, zaś wymiarowych wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie. Wszystkie zauważone błędy, niedokładności itp. należy niezwłocznie zgłaszać projektantowi.
12. Wszystkie materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie, kradzieży, wpływ czynników atmosferycznych.
13. Przewidziane znaczniki (słupki miedzy) wraz z taśmą należy wykonać przed rozpoczęciem prac ziemnych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Maple sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1
43-10 Pszczyna
biuro@maplestudio.eu
NIP 634 291 19 87

maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:
Remont budynku użytkowego wraz z pracami na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia terenu posesji, w Nieruchomości będącej własnością FSUSR w Grieknie, al. Raymonta 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Remont budynku FSUSR w Grieknie wraz z przebudową istniejącego parkingu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu.

ADRES INWESTYCJI:
al. Raymonta 2
62 -250 Grieszno

INWESTOR:
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE

PROJEKTOWAŁ:
mgr Inż. Krzysztof Nadany
upr. bud. nr MAZ/0330/POOD/07
w specjalności drogowej

SPRAWDZIŁ:
mgr Inż. Krzysztof Stąpień
upr. bud. nr MAZ/0337/POOD/08
w specjalności drogowej

BRANŻA:		FAZA:
DROGI		PT
SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:10	06.2022	D-02 rev.01

Prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.