

Przedmiar Robót

REMONT POZIOMEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU FSUSR W RZESZOWIE
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7 - ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ul. Juliusza Słowackiego 7 35-060 Rzeszów
Inwestor	FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa

Sporządził Tomasz Leń

maj 2024 r.

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01 0812/05	<p>Analogia - Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju - wraz z cokolikami - gr. do 7cm</p> <p>Pom.-1.01 42,93</p> <p>Pom.-1.02 11,86</p> <p>Pom.-1.03 5,20</p> <p>Pom.-1.04 18,73</p> <p>Pom.-1.05;-1.06 37,83</p> <p>Pom.-1.07 14,37</p> <p>Pom.-1.08 17,85</p> <p>Pom.-1.09 82,58</p> <p>Pom.-1.10 23,36</p> <p>Pom.-1.11 10,15</p> <p>Pom.-1.12 12,05</p> <p>Pom.-1.13 23,97</p> <p>Pom.-1.14 37,35</p> <p>Pom.-1.15 29,57</p> <p>Pom.-1.16.1 41,34</p> <p>Pom.-1.16.2 3,16</p> <p>Pom.-1.17 34,26</p> <p>Pom.-1.18 16,37</p> <p>Pom.-1.19 20,63</p> <p>Pom.-1.20 25,82</p> <p>Pom.-1.21 22,55</p> <p>Pom.-1.22 5,51</p> <p>Pom.-1.23 19,67</p> <p>Pom.-1.24 13,06</p> <p>Pom.-1.25 11,60</p> <p>Pom.</p>		
		razem	m2	581,77
2	KNR 13-23 0106/08	<p>Analogia - Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu - wraz z utylizacją</p> <p>581,77 {poz.1}*0,05</p>		
		razem	m3	29,089
3	KNR 4-01 0212/01	<p>Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm</p> <p>Pom.-1.01 42,93</p> <p>Pom.-1.02 11,86</p> <p>Pom.-1.03 5,20</p> <p>Pom.-1.04 18,73</p> <p>Pom.-1.05;-1.06 37,83</p> <p>Pom.-1.07 14,37</p> <p>Pom.-1.08 17,85</p> <p>Pom.-1.09 82,58</p> <p>Pom.-1.10 23,36</p> <p>Pom.-1.11 10,15</p> <p>Pom.-1.12 12,05</p> <p>Pom.-1.13 23,97</p> <p>Pom.-1.14 37,35</p> <p>Pom.-1.15 29,57</p> <p>Pom.-1.16.1 41,34</p> <p>Pom.-1.16.2 3,16</p> <p>Pom.-1.17 34,26</p> <p>Pom.-1.18 16,37</p> <p>Pom.-1.19 20,63</p> <p>Pom.-1.20 25,83</p> <p>Pom.-1.21 22,55</p> <p>Pom.-1.22 5,51</p> <p>Pom.-1.23 19,67</p> <p>Pom.-1.24 13,06</p> <p>Pom.-1.25 11,60</p> <p>pow = 581,78</p> <p>pow*0,10</p>		
		razem	m3	58,178
		razem	m3	58,178
4	KNR 4-01 0106/01	<p>Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m</p> <p>581,77 {poz.1}*0,05</p>		
		razem	m3	29,089
5	KNR 4-01 0106/05	<p>Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię z piwnic</p> <p>29,089 {poz.4}</p>		
		razem	m3	29,089
6	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		29,089 {poz.4}	m3	29,089
		razem	m3	29,089
7	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x 29,089 {poz.4}	m3	29,089
		razem	m3	29,089
8	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z piwnic 581,77 {poz.1}*0,02 581,77 {poz.}*0,05 58,178 {poz.3}	m3 m3 m3	11,635 29,089 58,178
		razem	m3	98,902
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 98,902 {poz.8}	m3	98,902
		razem	m3	98,902
10	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 5x 98,902 {poz.9}	m3	98,902
		razem	m3	98,902
		Posadzki		
11	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm Pom.-1.01 42,93 Pom.-1.02 11,86 Pom.-1.03 5,20 Pom.-1.04 18,73 Pom.-1.05;-1.06 37,83 Pom.-1.07 14,37 Pom.-1.08 17,85 Pom.-1.09 82,58 Pom.-1.10 23,36 Pom.-1.11 10,15 Pom.-1.12 12,05 Pom.-1.13 23,97 Pom.-1.14 37,35 Pom.-1.15 29,57 Pom.-1.16.1 41,34 Pom.-1.16.2 3,16 Pom.-1.17 34,26 Pom.-1.18 16,37 Pom.-1.19 20,63 Pom.-1.20 25,82 Pom.-1.21 22,55 Pom.-1.22 5,51 Pom.-1.23 19,67 Pom.-1.24 13,06 Pom.-1.25 11,60 pow = 581,77 pow*0,10	m3	58,177
		razem	m3	58,177
12	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -gruntowanie 581,77 {poz.11 pow}	m2	581,77
		razem	m2	581,77
13	KNR-W 4-01 0602/01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho 581,77 {poz.11 pow}	m2	581,77
		razem	m2	581,77
14	KNR 2-02 0616/01	Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej na sucho 581,77 {poz.11 pow}	m2	581,77
		razem	m2	581,77
15	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych XPS 300 podłoga gr. 10 cm na sucho 581,77 {poz.11 pow}	m2	581,77
		razem	m2	581,77
16	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - zbrojone włókami polipropylenowymi 581,77 {poz.11 pow}	m2	581,77

Przedmiar

[illegible]

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pom.-1.13 23,97 Pom.-1.14 37,35 Pom.-1.15 29,57 Pom.-1.16.1 41,34 Pom.-1.16.2 3,16 Pom.-1.17 34,26 Pom.-1.18 16,37 Pom.-1.19 20,63 Pom.-1.20 25,82 Pom.-1.21 22,55 Pom.-1.22 5,51 Pom.-1.23 19,67 Pom.-1.24 13,06 Pom.-1.25 11,60 sufit = 581,77 sufit	m2	581,77
		razem	m2	581,77
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pom.-1.01 (8,50*2+5,15*2)*2,46-(1,00*5+1,50+2,00)*2,05-2,60*2,46 Pom.-1.02 (2,48*2*4+2,27*2+2,44*2)*2,50-(0,90*3+1,00*3)*2,05 Pom.-1.03 (1,11*2+2,50*2+1,32*2+1,97*2)*0,46 Pom.-1.04 (5,17*2+2,44+1,75*2*2)*2,46-0,90*2,05 Pom.-1.05;-1.06 (5,15*2+5,16*2+1,0*2+0,25+5,08*2+2,21*2)*2,46-(0,90*3+1,50)*2,05 Pom.-1.07 (2,80*2+5,08*2)*2,46-1,00*2*2,05 Pom.-1.08 (5,15*2+3,49*2)*2,46-3,00*2,05 Pom.-1.09 (10,45*2+7,80*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.10 (10,25*2+2,46*4)*2,46-(1,20*2+1,00*5+1,20)*2,05 Pom.-1.11 (4,33*2+2,46*2)*2,46-(1,20+1,00*2)*2,05 Pom.-1.12 (4,33*2+2,46*2)*2,46-1,00*2*2,05 Pom.-1.13 (5,15*2+5,10*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.14 (5,14*2+7,86*2)*2,46-(1,20+1,00*2)*2,05 Pom.-1.15 (5,16*2+6,25*2)*2,46-(1,20+1,00)*2,05 Pom.-1.16.1 (6,96*2+7,96*2+2,15*2+0,24*2+0,60*2+0,40)*2,46-1,00*2*2,05 Pom.-1.16.2 (1,68*2+1,88*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.17 (6,88*2+5,16*2+0,40*2+0,60)*2,46-1,00*2*2,05 Pom.-1.18 (6,10*2+2,56*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.19 (3,81+4,81*2+2,74*2+4,83*2)*2,46-(1,30*3+1,00)*2,05 Pom.-1.20 (5,16*4*2,46-1,60)*2,46 Pom.-1.21 (4,77*2+5,26*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.22 (2,43*2+2,25*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.23 (5,15*2+5,10*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.24 (2,70*2+4,80*2)*2,46-1,00*2,05 Pom.-1.25 (2,31*2+5,16*2)*2,46-1,00*2,05	m2	43,337
			m2	61,465
			m2	6,348
			m2	46,814
			m2	83,517
			m2	34,67
			m2	36,359
			m2	87,74
			m2	57,006
			m2	26,847
			m2	29,307
			m2	48,38
			m2	57,4
			m2	51,627
			m2	85,001
			m2	15,465
			m2	58,581
			m2	40,557
			m2	60,237
			m2	120,969
			m2	47,298
			m2	20,976
			m2	48,38
			m2	34,85
			m2	34,702
		razem	m2	1 237,833
		Demontaż regalów		
27	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji stalowej w systemie przesuwным w pomieszczeniach archiwum (demontaż, transport, magazynowanie i ponowny montaż ok 185 mb (279,86m3))	mb	184,76
28	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji stalowej stałej w pomieszczeniach archiwum (demontaż, transport, magazynowanie i ponowny montaż ok 154 mb (116,82m3))	mb	154,04