



| ZESTAWIENIE DRZWI   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| OZNACZENIE  |        | D1  | D2   |
| MATERIAŁ  |        | CPL   | CPL  |
| KOLOR   |        | Orzech bielony  | Orzech bielony   |
| SCHEMAT   |        |   |   |
|   |        |   |  |
| WYMIAR W ŚWIEŹLE MURU   | S (mm) | 1020  | 1020   |
|   | H (mm) | 2080  | 2080   |
| WYMIAR DRZWI W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY   | S (mm) | 900   | 900  |
|   | H (mm) | 2050  | 2050   |
| SZTUK / SPOSÓB OTWIERANIA   | Parter | 2L / 3P   | - / 1P   |
|   | Razem  | 2L / 3P   | - / 1P   |
| UWAGI   |        | 1. Skrzydło drzwi w okleinie CPL HQ, C2 - kolor Dąb Sonoma.<br>2. Konstrukcja skrzydła - płyta MDF<br>3. Skrzydła na trzech zawiasach czopowych regulowanymi.<br>4. Drzwi przylgowe, jednoskrzydłowe wyposażone w zamek łazienkowy.<br>5. Akcesoria w kolorze chromowym.<br>6. Otwory wentylacyjne o pow. 0,022m <sup>2</sup><br>7. Ościeżnica metalowa malowana proszkowo na kolor zbliżony do koloru skrzydła drzwiowego. | 1. Skrzydło drzwi w okleinie CPL HQ, C2 - kolor Dąb Sonoma.<br>2. Konstrukcja skrzydła - płyta MDF<br>3. Skrzydła na trzech zawiasach czopowych regulowanymi.<br>4. Drzwi przylgowe, jednoskrzydłowe wyposażone w zamek łazienkowy.<br>5. Akcesoria w kolorze chromowym.<br>6. Zamek patentowy - 3 klucze.<br>7. Ościeżnica metalowa malowana proszkowo na kolor zbliżony do koloru skrzydła drzwiowego. |
| UWAGA:<br>Przed zamówieniem drzwi i ościeżnic należy sprawdzić wymiary w świetle ościeży bezpośrednio na budowie. |        |   |  |



Kolor drzwi skrzydła

UWAGI:  
1.PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.  
2.WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.  
3.WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT POWINNY POSIADAĆ APROBATY TECHNICZNE ITB ORAZ ODPOWIEDAĆ WYMAGANIOM ZAWARTYM W POLSKICH NORMACH.  
4.OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ - WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNIC.  
5.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZAĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH, WYSOKOŚCI PODCIĄGÓW, JAK RÓWNIEŻ ILOŚCI ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY POBRAĆ Z NATURY. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI W ZESTAWIENIACH NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.  
6.NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ WSZELKICH IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, TERMICZNYCH ITP., POZIOMYCH I PIONOWYCH. IZOLACJE ORAZ DYLATACJE NALEŻY WYKONYWAĆ WEDŁUG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.  
7.WSZYSTKIE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DETALI WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.  
8.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE, WNĘTRZARSKIE I SPECJALISTYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE POD ŚCISŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Open Space Architecture Magdalena Mika-Rybacka<br>kontakt: + 48 692 666 019 mika.magdalena@wp.pl<br>NIP: 852 249 41 81<br>Adres: os. Południowe 31, 73-108 Morzyczyn  |   |  |
| Obiekt - adres  |   |   |
| Remont trzech pomieszczeń hydroterapii oraz wymiana 6 drzwi i oświetlenia górnego w holu (w tym awaryjnego) przy recepcji w nieruchomości FSUSR w Świnoujściu<br>ul. M. Konopnickiej 17,<br>Dz. nr 82, 83, 87, 88, obr. 326301_1.0001 Świnoujście 1, gm. M. Świnoujście, powiat Świnoujście |   |   |
| Inwestor:   |   |   |
| Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników<br>ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa   |   |   |
| Stadium:  |   | Branża  |
| PAB   |   | ARCHITEKTURA  |
| Projektował   | mgr inż. arch. Przemysław Rybacki<br>upr. bud. 16/ZPOIA/OKK/2018<br>w specj. architektonicznej b.o. |   |
| Kat. obiektu:   | Tytuł rysunku:  | Skala:  |
| XI  | Zestawienie stolarki  | -   |
| Rys. nr:  |   | Data:   |
| W05   |   | MARZEC 2025   |