

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0801-04				
1		42.83	m ²	42.830	
				RAZEM	42.830
2	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
d.1.	0614-05				
1		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0109-11				
1		[42.83+73]*0.05	m ³	5.792	
				RAZEM	5.792
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na 10 km	m ³		
d.1.	0109-10				
1		Krotność = 9			
		5.792	m ³	5.792	
				RAZEM	5.792
5		Utylizacja wywiezionego gruzu	m ³		
d.1.					
1		5.792	m ³	5.792	
				RAZEM	5.792
1.2		roboty budowlane			
6	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1.	0328-01				
2		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pod płytki glazura p rozebraniu starych płytek	m ²		
d.1.	0716-02				
2		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-01				
2		42.83	m ²	42.830	
				RAZEM	42.830
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x60 cm - na klej - fuga epoksydowa	m ²		
d.1.	0829-04				
2		73	m ²	73.000	
				RAZEM	73.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod płytki terakota	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		42.83	m ²	42.830	
				RAZEM	42.830
12	KNR AT-40	Isolacja pozioma przeciwwodna dwuskładnikowa na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie DSF 423	m ²		
d.1.	0404-03				
2		42.83	m ²	42.830	
				RAZEM	42.830
13	KNR AT-27	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną	m		
d.1.	0502-03				
2	analogia	53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
14	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x120cm układane na klej metodą zwykłą - fuga epoksydowa	m ²		
d.1.	1118-10				
2		42.83	m ²	42.830	
				RAZEM	42.830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR-W 3 d.1. 0702-05 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych ościeżnicą stalowa malowane proszkowo 1*2.0*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - hydroterapia 64.5	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
18	KNR-W 4-01 d.1. 0705-07 2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegielną sfitach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
19	kalk. własna d.1. 2 2	wykonanie zabezpieczenia drzwi wwnętrznych folią budowlaną obudtronnie z futrynami 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 99.96+78.57+105.88+43.83	m ² m ²	 328.240	
				RAZEM	328.240
21	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - hydroterapia 64.5	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
22	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - hydroterapia 64.5	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
23	cena zakładowa d.1. 2 2	Demontaż wycieraczki z podłogi polegające na usunięciu wycieraczki stalowej , wykucie katownika okalającego wycieraczkę wraz z utylizacją 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności korytarza po wykonanych prac remontowych 140	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
25	analiza indywidualna d.1. 2 2	Wykonanie osadzenie w posadzce wycieraczki aluminiowej z wycięciem w posadzkiem miejsca o gr. 2cm ,wrównanie powierzchni masą samopoziomującą , wykonanie osadzenia katownika 120x160 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
27	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
28	kalk. warsztatowa d.1. 2 2	Wykonanie obłożenie parapetu płytkami glazura z wcześniejszym przygotowaniem pow. , zagruntowaniem i spoinowaniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalk. warsztatowa d.1. 2 2	Wykonanie konstrukcji półek we wnękach z oszalowaniem płytą G-k ,zagruntowaniem i obłożeniem płytkami glazura20x28x15 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
30 d.1. 2		Dostawa i Montaż Tabliczek grawerowanych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.1. analiza indy- 2 widualna		demontaż wieszaków na ręczniki oraz uchwytu na papier toaletowy3 wieszaki .	szt		
		1 uchwyt	szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
32 d.1. cena zakła- 2 dowa		Montaż wieszaków na ręczniki	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.3		Roboty wykładzinowe I piętro			
33 d.1. KNNR-W 3 0805-02 3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m ²		
		<Piętro I> 104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
34 d.1. KNNR-W 3 0809-03 3		Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
35 d.1. KNR-W 2-02 1130-03 3		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
36 d.1. NNRNKB 202 1134-01 3		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		<Piętro I> 104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
37 d.1. KNR-W 2-02 1124-03 3		Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
38 d.1. KNR-W 2-02 1124-06 3		Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		99.96	m	99.960	
				RAZEM	99.960
39 d.1. kalk. własna 3		Montaz listwy łączacej płytki terakota i wykładzinę	m		
		16.2	m	16.200	
				RAZEM	16.200
1.4		Robot wykładzinowe II piętro			
40 d.1. KNNR-W 3 0801-07 4		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500
41 d.1. KNNR-W 3 0809-01 4		Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500
42 d.1. KNR-W 2-02 1130-03 4		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych	m ²		
		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500
43 d.1. NNRNKB 202 1134-01 4		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²		
d.1.	1124-03				
4		70.5	m ²	70.500	
				RAZEM	70.500
45	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
4		78.57	m	78.570	
				RAZEM	78.570
46		Montaż listwy łączące płytki i wykładzinę	m		
d.1.	kalk. własna				
4		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
1.5		Roboty wykładzinowe - III piętro			
47	KNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0801-07				
5		102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
48	KNR-W 3	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
d.1.	0809-01				
5		102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
49	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych	m ²		
d.1.	1130-03				
5		102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
50	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1.	1130-01				
5		102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
51	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m ²		
d.1.	1124-03				
5		102.3	m ²	102.300	
				RAZEM	102.300
52	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
5		105.88	m	105.880	
				RAZEM	105.880
53		listwy łączące płytki i wykładziny	m		
d.1.	kalk. własna				
5		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
1.6		Roboty instalacji sanitarnych			
54	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl.		
d.1.	0234-07				
6		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1.	0229-07				
6		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
56	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.1.	0120-01				
6		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
57	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1.	0339-03				
6		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
58	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 6	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
60	KNR-W 2-15 d.1. 0112-01 6	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
61	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62	KNR 0-34 d.1. 0101-01 6	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.6 mm (C)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
63	KNR-W 2-15 d.1. 0232-01 6	Montaż wirówek i wanny z hydromasażem	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNR-W 4-02 d.1. 0516-02 6	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego 600x800	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty elektryczne			
65	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
66	KNR-W 4-03 d.2 0611-02	Wymiana opraw świetłówkowych na wysięgniku (3 świetłówki w oprawie)	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR-W 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe + w rjicepc	m		
		94.80	m	94.800	
				RAZEM	94.800
68	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej +repcja	m		
		94.80	m	94.800	
				RAZEM	94.800
69	KNR-W 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		94.80	m	94.800	
				RAZEM	94.800
70	KNR-W 4-03 d.2 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
71	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
72	KNR 5-08 d.2 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 5-08 d.2 0405-07	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 5-08 d.2 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) kinkiety	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 5-08 d.2 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kinkietów	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 4-03 d.2 0603-04	Wymiana kinkietów	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
77	KNR-W 5-08 d.2 0517-01	Montaż opraw świetłówkowych o ciężarze do 15 kg na linie nośnej - 2 świet- łówki- recepcja	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR-W 5-08 d.2 0516-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych - hol	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KNR AL-01 d.2 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjna0 W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KSNR 5 d.2 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych led 18w 600x600 - hydroterapia	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
82	KNNR 5 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
83	KNNR 5 d.2 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR 4-03 d.2 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - wezwanie personelu	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
85	KNR 4-03 d.2 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym - radioterapia	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
87	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym w recepcji	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000