

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Korytarz III p segment C			
1.1 KNR 401/815/7 Demontaż listew cokołowych	60,00		m
1.2 KNR 401/411/8 Demontaż progów metalowych o dł. do 1m	26,00		szt
1.3 KNR 401/411/8 Demontaż progów metalowych o dł powyżej 1m	3,00		szt
1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	96,60		m2
1.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	3,86		m3
1.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	3,86	15	m3
1.7 Kalkulacja własna Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	3,86		m3
1.8 KNR 401/819/16 Przygotowanie podłoża oczyszczenie , wyszlifowanie szlifierką bezpyłową	96,60		m2
1.9 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod warstwę wyrównującą masą szpachlową /analogia/ KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy samopoziomującej o gr. do 1cm	96,60		m2
1.11 Kalkulacja własna Szlifowanie posadzki pod wykładziny dywanowe	96,60		m2
1.12 KNR 17/2608/3 Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie 1x	96,60		m2
1.13 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu Bach lub Bethowen atestowane PIH ,PIT anty alergiczne trudno palne odporne na duże natężenie ruchu	96,60		m2
1.14 KNRW 202/1124/4 (2) Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, klejone z wstawką z wykładziny w kolorze i wzorze jak posadzka	65,00		m
1.15 KNRW 401/415/8 Montaż progów metalowych kątowych 4cmx2cm gr 3mm powyżej 1 m długość	1,00		szt
1.16 KNRW 401/415/8 Montaż progów stalowych płaskich gr 3mm szer 5cm dł. do 1m	23,00		szt
1.17 KNRW 401/415/8 Montaż progów stalowych płaskich gr 3mm szer 5cm dł powyżej 1m	2,00		szt
2 Element Wymiana wykładziny w pokojach 012,204,209,230,301,305,309,311,323,325,326,409			
2.1 KNR 401/815/7 Zerwanie listew cokołowych	168,19		m
2.2 KNR 401/411/8 Demontaż progów stalowych	48,00		szt
2.3 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	160,19		m2
2.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem dostawczym	5,68	15	m3
2.6 Kalkulacja własna Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	5,68		m3
2.7 KNR 401/819/16 Przygotowanie podłoża oczyszczenie, wyszlifowanie szlifierką bezpyłową	160,19		m2
2.8 KNR 17/2608/3 Gruntowanie podłoża masą szpachlową	160,19		m2
2.9 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy samopoziomującej o gr. 05 cm	160,19		m2
2.10 Kalkulacja własna Szlifowanie posadzki pod wykładziny dywanowe	160,19		m2
2.11 KNR 17/2608/3 Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	160,19		m2
2.12 KNRW 202/1124/1 Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu atestowane PIH , PIT trudno palne anty alergiczne typ hotelowy	160,19		m2
2.13 KNRW 202/1124/4 (2) Listwy przyściennne, z tworzyw sztucznych, klejone do ściany z wstawką wykładziny w kolorze i wzorze jak posadzka	168,19		m
2.14 KNRW 401/415/8 Montaż progów metalowych płaskich o grubości 3mm szerokości 5 cm o długości do 1 m	48,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Element Wymiana wykładzin dywanowych w pokoja ch na panele pokój nr 008,027,030,306,310,316			
3.1 KNR 401/411/8 Demontaż progów metalowych	24,00		szt
3.2 Kalkulacja własna Demontaż listew cokołowych	81,96		mb
3.3 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	81,96		m2
3.4 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1km) samochodem dostawczym	2,80		m3
3.5 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1km ponad 1km) samochodem dostawczym	2,8	15	m3
3.6 Kalkulacja własna Utylizacja materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki + zużyte wykładziny	2,80		m3
3.7 KNR 401/819/16 Oczyszczenie przygotowanie podłoża ,wyszlifowanie szlifierką bezpyłową /analogia /	81,96		m2
3.8 KNR 17/2608/3 Gruntowanie podłoża masa szczepną /analogia/	81,96		m2
3.9 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy samopoziomującej gubość 5 mm	81,96		m2
3.10 Kalkulacja własna Szlifowanie posadzki pod panele	81,96		m2
3.11 KNR 17/2608/3 Gruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym np. ct 17 1x	81,96		m2
3.12 KNR 202/1110/3 Podłoga z paneli montowanych na klik winylowych, typ hotelowy atestowane PIT + PIH trudno pale antyalergiczne odporne na duże natężenie ruchu	81,96		
3.13 KNR 202/1111/6 Cokół dla posadzek z drewna przecinany pod kątem 45 stopni klejony do ściany.	90,16		m
3.14 KNRW 401/415/8 Montaż progów metalowych płaskich o długości do 1 m gr.3mm, szer 5cm	24,00		szt