

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE POSADZKI

RZUT POMIESZCZEŃ

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA DAMSKA (B1.3.01)

- OGÓLNODOSTĘPNA TOALETA MĘSKA (B1.3.02)

B1.3.01.b 1.26 m2
TOALETA DAMSKA
H_{pom}= 250 H_{sp}= -

B1.3.01.a 3.61 m2
PRZEDSIONEK T. D.
H_{pom}= 250 H_{sp}= -


B1.3.02.c 1.26 m2
TOALETA MĘSKA
H_{pom}= 250 H_{sp}= -

B1.3.02.b 1.44 m2
TOALETA MĘSKA
H_{pom}= 250 H_{sp}= -


B1.3.02.a 1.62 m2
PRZEDSIONEK T. M.
H_{pom}= 250 H_{sp}= -

LEGENDA


OZNACZENIE




OBRYŚ ŚCIAN
(ISTNIEJĄCYCH / WYRÓWNANYCH)




PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA GK
/ OBUDOWA SZACHTU TECHNICZNEGO




OBRYŚ ŚCIAN
(WYKOŃCZONYCH PŁYTKAMI)



PŁYTKI PODŁOGOWE - P2
PROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE
WYMIAR PŁYTKI: 60x60cm
POW.: 10,53m² + ZAPAS MIN. 20% (2,11m²) = 12,64m²




PUNKT STARTOWY KŁADZENIA PŁYTEK



ŚRODEK PŁYTKI STARTOWEJ
W OSI ŚRODKA POMIESZCZENIA

UWAGA!

- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY NA BUDOWIE
- EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- PROJEKT ZAKŁADA 1,5CM ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI PŁYTEK NA KLEJU
- NALEŻY ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ LINII SPOIN MIĘDZY PŁYTKAMI W KOLEJNYCH POMIESZCZENIACH, A W LINII ZAMKNIĘTEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJĘ PŁYTEK W POSTACI SZCZELINY WYPEŁNIONEJ SILIKONEM W KOLORZE FUGI (SILIKON PRZEZNACZONY DO WYPEŁNIANIA PRZERW DYLATACYJNYCH I NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH)
- FUGI NALEŻY WYKONAĆ O SZEROKOŚCI 3,0MM
- SPOINY NALEŻY WYPEŁNIĆ FUGĄ EPOKSYDOWĄ, ZGODNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI
- FUGI NA POSADZCE NALEŻY KONTYNUOWAĆ NA ŚCIANACH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ ŚCIAN POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ (W DALSZEJ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE)
- W PRZYPADKU USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK W PRZESTRZENI KORYTARZA, PRZYLEGAJĄCYCH DO POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA, NALEŻY JE ODTWORZYĆ / WYMIENIĆ NA NOWE STOSUJĄC PŁYTKI TOŻSAME Z ISTNIEJĄCYMI



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAMA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna RAMA
Radosław Małeńczuk

REGON: 541162666 NIP: 8952284983
791 322 735
pracownia.rama@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH ORAZ
2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE POSADZKI
TOALETY: B1.3.01, B1.3.02

INWESTOR:

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA:

ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

PROJEKTANT - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. Radosław Małeńczuk
uprawnienia nr 18/DSOKK/2024

PODPIS

BRANŻA	SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:25/470x297mm	PW	05.05.2026 r.	ARCH/03/1.7

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE