

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA INWESTORA: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ OPRACOWANIE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Działy przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	SEGMENT B1	1	306
1.1	Parter (B1.0.01; B1.0.02; B1.0.03)	1	70
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	1	11
1.1.2	Ścianki GK, poszerzenie otworów	12	16
1.1.3	Wykończenie posadzek	17	26
1.1.4	Wykończenie ścian	27	37
1.1.5	Wykończenie sufitów	38	41
1.1.6	Stolarka	42	46
1.1.7	Roboty montażowe	47	68
1.1.8	Inne	69	70
1.2	Kondygnacja +1 (B1.1.01; B1.1.02; B1.1.03)	71	140
1.2.1	Roboty rozbiórkowe	71	81
1.2.2	Ścianki GK, poszerzenie otworów	82	86
1.2.3	Wykończenie posadzek	87	96
1.2.4	Wykończenie ścian	97	107
1.2.5	Wykończenie sufitów	108	111
1.2.6	Stolarka	112	116
1.2.7	Roboty montażowe	117	138
1.2.8	Inne	139	140
1.3	Kondygnacja +2 (B1.2.01; B1.2.02)	141	197
1.3.1	Roboty rozbiórkowe	141	151
1.3.2	Ścianki GK, poszerzenie otworów	152	156
1.3.3	Wykończenie posadzek	157	165
1.3.4	Wykończenie ścian	166	175
1.3.5	Wykończenie sufitów	176	179
1.3.6	Stolarka	180	183
1.3.7	Roboty montażowe	184	195
1.3.8	Inne	196	197
1.4	Kondygnacja +3 (B1.3.01; B1.3.02)	198	254
1.4.1	Roboty rozbiórkowe	198	207
1.4.2	Ścianki GK, poszerzenie otworów	208	213
1.4.3	Wykończenie posadzek	214	222
1.4.4	Wykończenie ścian	223	232
1.4.5	Wykończenie sufitów	233	236
1.4.6	Stolarka	237	240
1.4.7	Roboty montażowe	241	252
1.4.8	Inne	253	254
1.5	Kondygnacja +4 (B1.4.01; B1.4.02)	255	306
1.5.1	Roboty rozbiórkowe	255	263
1.5.2	Ścianki GK, zamurowania	264	265
1.5.3	Wykończenie posadzek	266	274
1.5.4	Wykończenie ścian	275	284
1.5.5	Wykończenie sufitów	285	288
1.5.6	Stolarka	289	292
1.5.7	Roboty montażowe	293	304
1.5.8	Inne	305	306

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SEGMENT B1			
1.1		Parter (B1.0.01; B1.0.02; B1.0.03)			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 + 1,0 * 2,05 * 1	m2	10,660	
				RAZEM	10,660
2 d.1.1.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.12	m2	31,079	
				RAZEM	31,079
3 d.1.1.1	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		poz.41	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	17,460	
				RAZEM	17,460
5 d.1.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.34 + poz.35	m2	89,510	
				RAZEM	89,510
6 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.40	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
7 d.1.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.29	m2	44,685	
				RAZEM	44,685
8 d.1.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu	m3		
		0,10 * 0,12 * 2,10	m3	0,025	
				RAZEM	0,025
9 d.1.1.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.10	m3	10,667	
				RAZEM	10,667
10 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m3		
		(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8) * 1,2	m3	10,667	
				RAZEM	10,667
11 d.1.1.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.10	m3	10,667	
				RAZEM	10,667
1.1.2		Ścianki GK, poszerzenie otworów			
12 d.1.1.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		(1,10 + 1,10 * 2 + 3,31 + 2,12) * 3,56	m2	31,079	
				RAZEM	31,079

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)	gniaz d.		
		2	gniaz d.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
		poz.13	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.1.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd pod nadproże	m		
		poz.16	m	1,250	
				RAZEM	1,250
16 d.1.1.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
1.1.3		Wykończenie posadzek			
17 d.1.1.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	17,460	
				RAZEM	17,460
18 d.1.1.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.24 + poz.25) * 20%	m2	3,492	
				RAZEM	3,492
19 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.20	m2	17,460	
				RAZEM	17,460
20 d.1.1.3	KNNR 2 1202- 02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	17,460	
				RAZEM	17,460
21 d.1.1.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.23	m2	23,027	
				RAZEM	23,027
22 d.1.1.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		37,11	m	37,110	
				RAZEM	37,110
23 d.1.1.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.24 + poz.25 + poz.22 * 0,15	m2	23,027	
				RAZEM	23,027
24 d.1.1.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		10,56	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
25 d.1.1.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P3	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,90	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
26 d.1.1.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.22	m	37,110	
				RAZEM	37,110
1.1.4		Wykończenie ścian			
27 d.1.1.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		41,84 * 3,56	m2	148,950	
				RAZEM	148,950
28 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.29	m2	44,685	
				RAZEM	44,685
29 d.1.1.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.27 * 30%	m2	44,685	
				RAZEM	44,685
30 d.1.1.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.34 + poz.35 -(1,10) * 2,76 - (1,10 * 2 + 5,25) * 2,67	m2 m2	89,510 -22,928	
	minus obudowę gk			RAZEM	66,582
31 d.1.1.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.33	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
32 d.1.1.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		5 * 1,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
33 d.1.1.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(2,09 + 1,07 + 1,40) * 1,50	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
34 d.1.1.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		86,99	m2	86,990	
				RAZEM	86,990
35 d.1.1.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2.1	m2		
		2,52	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
36 d.1.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.1.1.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.32	m	7,500	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,500
1.1.5		Wykończenie sufitów			
38 d.1.1.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.41	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
39 d.1.1.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.40	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
40 d.1.1.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.38 * 10%	m2	1,625	
				RAZEM	1,625
41 d.1.1.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	16,250
1.1.6		Stolarka			
42 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 2	m2	3,831	
				RAZEM	3,831
43 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,11 * 2,105 * 1	m2	2,337	
				RAZEM	2,337
44 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
45 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
46 d.1.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.7		Roboty montażowe			
47 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
63 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.1.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.8		Inne			
69 d.1.1.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.1.1.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Kondygnacja +1 (B1.1.01; B1.1.02; B1.1.03)			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
71 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2 + 1,0 * 2,05 * 1	m2	10,660	
				RAZEM	10,660
72 d.1.2.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.82	m2	39,498	
				RAZEM	39,498
73 d.1.2.1	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		poz.111	m2	16,730	
				RAZEM	16,730
74 d.1.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.94 + poz.95	m2	17,880	
				RAZEM	17,880
75 d.1.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.104 + poz.105	m2	84,380	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84,380
76 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.110	m2	1,673	
				RAZEM	1,673
77 d.1.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.99	m2	54,763	
				RAZEM	54,763
78 d.1.2.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu	m3		
		0,10 * 0,11 * 2,10	m3	0,023	
				RAZEM	0,023
79 d.1.2.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.80	m3	11,863	
				RAZEM	11,863
80 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m3		
		(poz.71 * 0,1 + poz.72 * 0,1 + poz.73 * 0,1 + poz.74 * 0,02 + poz.75 * 0,02 + poz.76 * 0,02 + poz.77 * 0,02 + poz.78) * 1,2	m3	11,863	
				RAZEM	11,863
81 d.1.2.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.80	m3	11,863	
				RAZEM	11,863
1.2.2		Ścianki GK, poszerzenie otworów			
82 d.1.2.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		(1,18 + 1,21 + 1,50 + 3,36 + 2,0) * 4,27	m2	39,498	
				RAZEM	39,498
83 d.1.2.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
84 d.1.2.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
		poz.83	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85 d.1.2.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd pod nadproże	m		
		poz.86	m	1,250	
				RAZEM	1,250
86 d.1.2.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
1.2.3		Wykończenie posadzek			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.1.2.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.94 + poz.95	m2	17,880	
				RAZEM	17,880
88 d.1.2.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.94 + poz.95) * 20%	m2	3,576	
				RAZEM	3,576
89 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.90	m2	17,880	
				RAZEM	17,880
90 d.1.2.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.94 + poz.95	m2	17,880	
				RAZEM	17,880
91 d.1.2.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.93	m2	23,655	
				RAZEM	23,655
92 d.1.2.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		38,50	m	38,500	
				RAZEM	38,500
93 d.1.2.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.94 + poz.95 + poz.92 * 0,15	m2	23,655	
				RAZEM	23,655
94 d.1.2.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		11,27	m2	11,270	
				RAZEM	11,270
95 d.1.2.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P3	m2		
		6,61	m2	6,610	
				RAZEM	6,610
96 d.1.2.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.92	m	38,500	
				RAZEM	38,500
1.2.4		Wykończenie ścian			
97 d.1.2.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		42,75 * 4,27	m2	182,543	
				RAZEM	182,543
98 d.1.2.4	NNRNBK 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.99	m2	54,763	
				RAZEM	54,763
99 d.1.2.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.97 * 30%	m2	54,763	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,763
100 d.1.2.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
	minus obudowę gk	poz.104 + poz.105 -(1,18 + 1,21 + 1,50 + 5,16) * 2,64	m2 m2	84,380 -23,892	
				RAZEM	60,488
101 d.1.2.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.103	m2	6,990	
				RAZEM	6,990
102 d.1.2.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		4 * 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
103 d.1.2.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(2,07 + 1,09 + 1,50) * 1,50	m2	6,990	
				RAZEM	6,990
104 d.1.2.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		82,20	m2	82,200	
				RAZEM	82,200
105 d.1.2.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2.1	m2		
		2,18	m2	2,180	
				RAZEM	2,180
106 d.1.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
107 d.1.2.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.102	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2.5		Wykończenie sufitów			
108 d.1.2.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.111	m2	16,730	
				RAZEM	16,730
109 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.110	m2	1,673	
				RAZEM	1,673
110 d.1.2.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.108 * 10%	m2	1,673	
				RAZEM	1,673
111 d.1.2.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)	m2		
		16,73	m2	16,730	
				RAZEM	16,730
1.2.6		Stolarka			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 2	m2	3,831	
				RAZEM	3,831
113 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D4, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,11 * 2,105 * 1	m2	2,337	
				RAZEM	2,337
114 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
115 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
116 d.1.2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.7		Roboty montażowe			
117 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
118 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM3, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KU1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
131 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
132 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
133 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
134 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L4, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchylnej poręczy PU2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytu na papier UP2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.1.2.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.8		Inne			
139 d.1.2.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.1.2.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Kondygnacja +2 (B1.2.01; B1.2.02)			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
141 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
142 d.1.3.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.152	m2	10,684	
				RAZEM	10,684
143 d.1.3.1	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		poz.179	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
144 d.1.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.164	m2	10,570	
				RAZEM	10,570
145 d.1.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.173	m2	58,450	
				RAZEM	58,450
146 d.1.3.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.178	m2	0,966	
				RAZEM	0,966
147 d.1.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.168	m2	27,630	
				RAZEM	27,630
148 d.1.3.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu	m3		
		0,10 * 0,11 * 2,10	m3	0,023	
				RAZEM	0,023
149 d.1.3.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.150	m3	5,845	
				RAZEM	5,845
150 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko	m3		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.141 * 0,1 + poz.142 * 0,1 + poz.143 * 0,1 + poz.144 * 0,02 + poz.145 * 0,02 + poz.146 * 0,02 + poz.147 * 0,02 + poz.148) * 1,2	m3	5,845	
				RAZEM	5,845
151 d.1.3.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.150	m3	5,845	
				RAZEM	5,845
1.3.2		Ścianki GK, poszerzenie otworów			
152 d.1.3.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		1,16 * 3 * 3,07	m2	10,684	
				RAZEM	10,684
153 d.1.3.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.1.3.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
		poz.153	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
155 d.1.3.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd pod nadproże	m		
		poz.156	m	1,250	
				RAZEM	1,250
156 d.1.3.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
1.3.3		Wykończenie posadzek			
157 d.1.3.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.164	m2	10,570	
				RAZEM	10,570
158 d.1.3.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.164) * 20%	m2	2,114	
				RAZEM	2,114
159 d.1.3.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.160	m2	10,570	
				RAZEM	10,570
160 d.1.3.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.164	m2	10,570	
				RAZEM	10,570

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161 d.1.3.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.163	m2	14,580	
				RAZEM	14,580
162 d.1.3.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		26,73	m	26,730	
				RAZEM	26,730
163 d.1.3.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.164 + poz.162 * 0,15	m2	14,580	
				RAZEM	14,580
164 d.1.3.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		10,57	m2	10,570	
				RAZEM	10,570
165 d.1.3.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.162	m	26,730	
				RAZEM	26,730
1.3.4		Wykończenie ścian			
166 d.1.3.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		30,0 * 3,07	m2	92,100	
				RAZEM	92,100
167 d.1.3.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.168	m2	27,630	
				RAZEM	27,630
168 d.1.3.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.166 * 30%	m2	27,630	
				RAZEM	27,630
169 d.1.3.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.173	m2	58,450	
	minus obudowę gk	-1,16 * 3 * 2,50	m2	-8,700	
				RAZEM	49,750
170 d.1.3.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.172	m2	4,710	
				RAZEM	4,710
171 d.1.3.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		4 * 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
172 d.1.3.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(2,09 + 1,05) * 1,50	m2	4,710	
				RAZEM	4,710
173 d.1.3.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		58,45	m2	58,450	
				RAZEM	58,450
174 d.1.3.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
175 d.1.3.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.171	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3.5		Wykończenie sufitów			
176 d.1.3.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.179	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
177 d.1.3.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoża pod tynki - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.178	m2	0,966	
				RAZEM	0,966
178 d.1.3.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.176 * 10%	m2	0,966	
				RAZEM	0,966
179 d.1.3.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
1.3.6		Stolarka			
180 d.1.3.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 2	m2	3,831	
				RAZEM	3,831
181 d.1.3.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
182 d.1.3.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
183 d.1.3.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.7		Roboty montażowe			
184 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
187 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
188 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
190 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
191 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
193 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
194 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
195 d.1.3.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.8		Inne			
196 d.1.3.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.1.3.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Kondygnacja +3 (B1.3.01; B1.3.02)			
1.4.1		Roboty rozbiórkowe			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.1.4.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
199 d.1.4.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk	m2		
		poz.208 + poz.209	m2	9,520	
				RAZEM	9,520
200 d.1.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.221	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
201 d.1.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.230	m2	58,030	
				RAZEM	58,030
202 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów	m2		
		poz.235	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
203 d.1.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.225	m2	22,515	
				RAZEM	22,515
204 d.1.4.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu	m3		
		0,10 * 0,115 * 2,10	m3	0,024	
				RAZEM	0,024
205 d.1.4.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.206	m3	4,643	
				RAZEM	4,643
206 d.1.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m3		
		(poz.198 * 0,1 + poz.199 * 0,1 + poz.200 * 0,02 + poz.201 * 0,02 + poz.202 * 0,02 + poz.203 * 0,02 + poz.204) * 1,2	m3	4,643	
				RAZEM	4,643
207 d.1.4.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.206	m3	4,643	
				RAZEM	4,643
1.4.2		Ścianki GK, poszerzenie otworów			
208 d.1.4.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		1,16 * 3 * 2,50	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
209 d.1.4.2	KNR AT-43 0207-03	Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm	m2		
		2,05 * (2,50 - 2,36) + 0,26 * 2,05	m2	0,820	
				RAZEM	0,820

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.1.4.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)	gniaz d.		
		2	gniaz d.	2,000	
				RAZEM	2,000
211 d.1.4.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
		poz.210	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
212 d.1.4.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd pod nadproże	m		
		poz.213	m	1,250	
				RAZEM	1,250
213 d.1.4.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
1.4.3		Wykończenie posadzek			
214 d.1.4.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.221	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
215 d.1.4.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.221) * 20%	m2	2,106	
				RAZEM	2,106
216 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.217	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
217 d.1.4.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.221	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
218 d.1.4.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.220	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
219 d.1.4.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		26,60	m	26,600	
				RAZEM	26,600
220 d.1.4.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.221 + poz.219 * 0,15	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
221 d.1.4.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		10,53	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
222 d.1.4.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.219	m	26,600	
				RAZEM	26,600
1.4.4		Wykończenie ścian			
223 d.1.4.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		30,02 * 2,50	m2	75,050	
				RAZEM	75,050
224 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.225	m2	22,515	
				RAZEM	22,515
225 d.1.4.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.223 * 30%	m2	22,515	
				RAZEM	22,515
226 d.1.4.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z grunтовaniem podłoża	m2		
		poz.230	m2	58,030	
	minus obudowę gk	-1,16 * 3 * 2,50	m2	-8,700	
				RAZEM	49,330
227 d.1.4.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - grunтовanie podłoża	m2		
		poz.229	m2	4,605	
				RAZEM	4,605
228 d.1.4.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		4 * 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
229 d.1.4.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(2,05 + 1,02) * 1,50	m2	4,605	
				RAZEM	4,605
230 d.1.4.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		58,03	m2	58,030	
				RAZEM	58,030
231 d.1.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
232 d.1.4.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.228	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.4.5		Wykończenie sufitów			
233 d.1.4.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.221	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
234 d.1.4.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne	m2		
		poz.235	m2	10,530	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,530
235 d.1.4.5	KNR-W 2-02 0819-03 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach	m2		
		poz.233	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
236 d.1.4.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.235	m2	10,530	
				RAZEM	10,530
1.4.6		Stolarka			
237 d.1.4.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 2	m2	3,831	
				RAZEM	3,831
238 d.1.4.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D6, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
239 d.1.4.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
240 d.1.4.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.7		Roboty montażowe			
241 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
242 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
243 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
244 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
245 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
248 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
250 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
251 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
252 d.1.4.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4.8		Inne			
253 d.1.4.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.1.4.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Kondygnacja +4 (B1.4.01; B1.4.02)			
1.5.1		Roboty rozbiórkowe			
255 d.1.5.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 2	m2	8,610	
				RAZEM	8,610
256 d.1.5.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.264	m2	8,630	
				RAZEM	8,630
257 d.1.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.273	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
258 d.1.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.282	m2	55,100	
				RAZEM	55,100
259 d.1.5.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów	m2		
		poz.287	m2	10,110	
				RAZEM	10,110

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
260 d.1.5.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.277	m2	21,918	
				RAZEM	21,918
261 d.1.5.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.262	m3	4,403	
				RAZEM	4,403
262 d.1.5.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko	m3		
		(poz.255 * 0,1 + poz.256 * 0,1 + poz.257 * 0,02 + poz.258 * 0,02 + poz.259 * 0,02 + poz.260 * 0,02) * 1,2	m3	4,403	
				RAZEM	4,403
263 d.1.5.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.262	m3	4,403	
				RAZEM	4,403
1.5.2		Ścianki GK, zamurowania			
264 d.1.5.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		1,16 * 3 * 2,48	m2	8,630	
				RAZEM	8,630
265 d.1.5.2	KNR 4-01 0304-01 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją	m3		
		0,15 * 0,12 * 0,50	m3	0,009	
				RAZEM	0,009
1.5.3		Wykończenie posadzek			
266 d.1.5.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.273	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
267 d.1.5.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.273) * 20%	m2	2,022	
				RAZEM	2,022
268 d.1.5.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.269	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
269 d.1.5.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.273	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
270 d.1.5.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.272	m2	14,031	
				RAZEM	14,031
271 d.1.5.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		26,14	m	26,140	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,140
272 d.1.5.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.273 + poz.271 * 0,15	m2	14,031	
				RAZEM	14,031
273 d.1.5.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		10,11	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
274 d.1.5.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.271	m	26,140	
				RAZEM	26,140
1.5.4		Wykończenie ścian			
275 d.1.5.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		29,46 * 2,48	m2	73,061	
				RAZEM	73,061
276 d.1.5.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.277	m2	21,918	
				RAZEM	21,918
277 d.1.5.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.275 * 30%	m2	21,918	
				RAZEM	21,918
278 d.1.5.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z grunтовaniem podłoża	m2		
	minus obudowy gk	poz.282 -1,16 * 3 * 2,48	m2 m2	55,100 -8,630	
				RAZEM	46,470
279 d.1.5.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - grunтовanie podłoża	m2		
		poz.281	m2	4,470	
				RAZEM	4,470
280 d.1.5.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		4 * 1,50	m	6,000	
				RAZEM	6,000
281 d.1.5.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(0,98 + 2,0) * 1,50	m2	4,470	
				RAZEM	4,470
282 d.1.5.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		55,10	m2	55,100	
				RAZEM	55,100
283 d.1.5.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
284 d.1.5.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.280	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.5.5		Wykończenie sufitów			
285 d.1.5.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.273	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
286 d.1.5.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne	m2		
		poz.287	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
287 d.1.5.5	KNR-W 2-02 0819-03 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach	m2		
		poz.285	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
288 d.1.5.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.287	m2	10,110	
				RAZEM	10,110
1.5.6		Stolarka			
289 d.1.5.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 2	m2	3,831	
				RAZEM	3,831
290 d.1.5.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D2, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 1	m2	1,916	
				RAZEM	1,916
291 d.1.5.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
292 d.1.5.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5.7		Roboty montażowe			
293 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
294 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
297 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
299 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
300 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
302 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
303 d.1.5.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
304 d.1.5.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5.8		Inne			
305 d.1.5.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.1.5.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000