

PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT B2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA INWESTORA: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ OPRACOWANIE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

Działy przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	SEGMENT B2	1	205
1.1	Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02)	1	59
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	1	10
1.1.2	Ścianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania	11	16
1.1.3	Wykończenie posadzek	17	25
1.1.4	Wykończenie ścian	26	36
1.1.5	Wykończenie sufitów	37	40
1.1.6	Stolarka	41	44
1.1.7	Roboty montażowe	45	57
1.1.8	Inne	58	59
1.2	Kondygnacja +2 (B2.2.01)	60	108
1.2.1	Roboty rozbiórkowe	60	69
1.2.2	Ścianki GK	70	70
1.2.3	Wykończenie posadzek	71	79
1.2.4	Wykończenie ścian	80	89
1.2.5	Wykończenie sufitów	90	93
1.2.6	Stolarka	94	96
1.2.7	Roboty montażowe	97	107
1.2.8	Inne	108	108
1.3	Kondygnacja +3 (B2.3.01)	109	157
1.3.1	Roboty rozbiórkowe	109	117
1.3.2	Ścianki GK	118	119
1.3.3	Wykończenie posadzek	120	128
1.3.4	Wykończenie ścian	129	138
1.3.5	Wykończenie sufitów	139	142
1.3.6	Stolarka	143	145
1.3.7	Roboty montażowe	146	156
1.3.8	Inne	157	157
1.4	Kondygnacja +4 (B2.4.01)	158	205
1.4.1	Roboty rozbiórkowe	158	166
1.4.2	Ścianki GK	167	167
1.4.3	Wykończenie posadzek	168	176
1.4.4	Wykończenie ścian	177	186
1.4.5	Wykończenie sufitów	187	190
1.4.6	Stolarka	191	193
1.4.7	Roboty montażowe	194	204
1.4.8	Inne	205	205

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SEGMENT B2			
1.1		Kondygnacja +1 (B2.1.01; B2.1.02)			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 4	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
2 d.1.1.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.11	m2	16,211	
				RAZEM	16,211
3 d.1.1.1	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		poz.40	m2	12,090	
				RAZEM	12,090
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.24	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
5 d.1.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.33	m2	81,940	
				RAZEM	81,940
6 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.39	m2	1,209	
				RAZEM	1,209
7 d.1.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.28	m2	49,497	
				RAZEM	49,497
8 d.1.1.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.9	m3	6,914	
				RAZEM	6,914
9 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m3		
		(poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02) * 1,2	m3	6,914	
				RAZEM	6,914
10 d.1.1.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.9	m3	6,914	
				RAZEM	6,914
1.1.2		Ścianki GK, poszerzenie otworu, zamurowania			
11 d.1.1.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 4,30	m2	16,211	
				RAZEM	16,211
12 d.1.1.2	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)	gniazd. d.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.1.2	KNR 4-01 0206-02 analogia	Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże	szt.		
		poz.12	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.1.2	KNR 4-01 0336-07 analogia	Wykucie bruzd pod nadproże	m		
		poz.15	m	1,250	
				RAZEM	1,250
15 d.1.1.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
16 d.1.1.2	KNR 4-01 0304-01 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ścianą istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją	m3		
		0,213 * 0,11 * 2,10 + 0,04 * 0,11 * 2,10	m3	0,058	
				RAZEM	0,058
1.1.3		Wykończenie posadzek			
17 d.1.1.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.24	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
18 d.1.1.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.24) * 20%	m2	2,574	
				RAZEM	2,574
19 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.20	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
20 d.1.1.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.24	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
21 d.1.1.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.23	m2	18,195	
				RAZEM	18,195
22 d.1.1.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		35,50	m	35,500	
				RAZEM	35,500
23 d.1.1.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.24 + poz.22 * 0,15	m2	18,195	
				RAZEM	18,195
24 d.1.1.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.22	m	35,500	
				RAZEM	35,500
1.1.4		Wykończenie ścian			
26 d.1.1.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		38,37 * 4,30	m2	164,991	
				RAZEM	164,991
27 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.28	m2	49,497	
				RAZEM	49,497
28 d.1.1.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.26 * 30%	m2	49,497	
				RAZEM	49,497
29 d.1.1.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.33	m2	81,940	
	minus obudowę gk	-(0,90 + 0,91 + 1,06 + 0,90) * 2,67	m2	-10,066	
				RAZEM	71,874
30 d.1.1.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.32	m2	4,305	
				RAZEM	4,305
31 d.1.1.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		3 * 1,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
32 d.1.1.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		(1,35 + 1,52) * 1,50	m2	4,305	
				RAZEM	4,305
33 d.1.1.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		81,94	m2	81,940	
				RAZEM	81,940
34 d.1.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1.1.4	KNNR 7 0507-04 analogia	Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej	m		
		18,69	m	18,690	
				RAZEM	18,690
36 d.1.1.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.31 + poz.35	m	23,190	
				RAZEM	23,190
1.1.5		Wykończenie sufitów			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.1.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.40	m2	12,090	
				RAZEM	12,090
38 d.1.1.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.39	m2	1,209	
				RAZEM	1,209
39 d.1.1.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.40 * 10%	m2	1,209	
				RAZEM	1,209
40 d.1.1.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)	m2		
		12,09	m2	12,090	
				RAZEM	12,090
1.1.6		Stolarka			
41 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D3, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 3	m2	5,747	
				RAZEM	5,747
42 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D6.1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
43 d.1.1.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 2	m2	4,252	
				RAZEM	4,252
44 d.1.1.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.7		Roboty montażowe			
45 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła automatycznego DM1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na dużą rolkę papieru PP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
50 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1.1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.1.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L5, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.1.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.8		Inne			
58 d.1.1.8	analiza indywidualna	Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.1.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Kondygnacja +2 (B2.2.01)			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
60 d.1.2.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
61 d.1.2.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.70	m2	2,797	
				RAZEM	2,797

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.2.1	KNR 9-29 0108-05 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		poz.93	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
63 d.1.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.78	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
64 d.1.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.87	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
65 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.92	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
66 d.1.2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.82	m2	8,746	
				RAZEM	8,746
67 d.1.2.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.68	m3	1,485	
				RAZEM	1,485
68 d.1.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko	m3		
		(poz.60 * 0,1 + poz.61 * 0,1 + poz.63 * 0,02 + poz.64 * 0,02 + poz.65 * 0,02 + poz.66 * 0,02) * 1,2	m3	1,485	
				RAZEM	1,485
69 d.1.2.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.68	m3	1,485	
				RAZEM	1,485
1.2.2		Ścianki GK			
70 d.1.2.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		0,92 * 3,04	m2	2,797	
				RAZEM	2,797
1.2.3		Wykończenie posadzek			
71 d.1.2.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.78	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
72 d.1.2.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.78) * 20%	m2	0,576	
				RAZEM	0,576
73 d.1.2.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.74	m2	2,880	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,880
74 d.1.2.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.78	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
75 d.1.2.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.77	m2	4,197	
				RAZEM	4,197
76 d.1.2.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		8,78	m	8,780	
				RAZEM	8,780
77 d.1.2.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.78 + poz.76 * 0,15	m2	4,197	
				RAZEM	4,197
78 d.1.2.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		2,88	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
79 d.1.2.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.76	m	8,780	
				RAZEM	8,780
1.2.4		Wykończenie ścian			
80 d.1.2.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		9,59 * 3,04	m2	29,154	
				RAZEM	29,154
81 d.1.2.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.82	m2	8,746	
				RAZEM	8,746
82 d.1.2.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.80 * 30%	m2	8,746	
				RAZEM	8,746
83 d.1.2.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.87	m2	18,600	
	minus obudowę gk	-0,92 * 2,50	m2	-2,300	
				RAZEM	16,300
84 d.1.2.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.86	m2	2,085	
				RAZEM	2,085
85 d.1.2.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		2 * 1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.2.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		1,39 * 1,50	m2	2,085	
				RAZEM	2,085
87 d.1.2.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		18,60	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
88 d.1.2.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.2.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.85	m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.5		Wykończenie sufitów			
90 d.1.2.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.93	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
91 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoża pod tynki - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.92	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
92 d.1.2.5	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów	m2		
		poz.93 * 10%	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
93 d.1.2.5	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
1.2.6		Stolarka			
94 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 1	m2	1,916	
				RAZEM	1,916
95 d.1.2.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
96 d.1.2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.7		Roboty montażowe			
97 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.1.2.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.2.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.8		Inne			
108 d.1.2.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Kondygnacja +3 (B2.3.01)			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
109 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
110 d.1.3.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk, szachtów gk	m2		
		poz.118 + poz.119	m2	2,600	
				RAZEM	2,600

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.1.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.127	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
112 d.1.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.136	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
113 d.1.3.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów	m2		
		poz.141	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
114 d.1.3.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.131	m2	7,223	
				RAZEM	7,223
115 d.1.3.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.116	m3	1,495	
				RAZEM	1,495
116 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko	m3		
		(poz.109 * 0,1 + poz.110 * 0,1 + poz.111 * 0,02 + poz.112 * 0,02 + poz.113 * 0,02 + poz.114 * 0,02) * 1,2	m3	1,495	
				RAZEM	1,495
117 d.1.3.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.116	m3	1,495	
				RAZEM	1,495
1.3.2		Ścianki GK			
118 d.1.3.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		0,91 * 2,50	m2	2,275	
				RAZEM	2,275
119 d.1.3.2	KNR AT-43 0207-03	Obudowa szachtu technicznego z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym trójwarstwowym (3x płyta GKFI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 7,5cm	m2		
		0,89 * (2,50 - 2,35) + 0,215 * 0,89	m2	0,325	
				RAZEM	0,325
1.3.3		Wykończenie posadzek			
120 d.1.3.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.127	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
121 d.1.3.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.127) * 20%	m2	0,584	
				RAZEM	0,584
122 d.1.3.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.123	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
123 d.1.3.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.127	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
124 d.1.3.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.126	m2	4,248	
				RAZEM	4,248
125 d.1.3.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		8,85	m	8,850	
				RAZEM	8,850
126 d.1.3.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.127 + poz.125 * 0,15	m2	4,248	
				RAZEM	4,248
127 d.1.3.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
128 d.1.3.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.125	m	8,850	
				RAZEM	8,850
1.3.4		Wykończenie ścian			
129 d.1.3.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		9,63 * 2,50	m2	24,075	
				RAZEM	24,075
130 d.1.3.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.131	m2	7,223	
				RAZEM	7,223
131 d.1.3.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.129 * 30%	m2	7,223	
				RAZEM	7,223
132 d.1.3.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.136	m2	18,800	
	minus obudowy gk	-0,91 * 2,50	m2	-2,275	
				RAZEM	16,525
133 d.1.3.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.135	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
134 d.1.3.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		2 * 1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135 d.1.3.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		1,38 * 1,50	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
136 d.1.3.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS1	m2		
		18,80	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
137 d.1.3.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.1.3.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.134	m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3.5		Wykończenie sufitów			
139 d.1.3.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.127	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
140 d.1.3.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki cementowo-wapienne	m2		
		poz.141	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
141 d.1.3.5	KNR-W 2-02 0819-03 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach	m2		
		poz.139	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
142 d.1.3.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.141	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
1.3.6		Stolarka			
143 d.1.3.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 1	m2	1,916	
				RAZEM	1,916
144 d.1.3.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
145 d.1.3.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.7		Roboty montażowe			
146 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.1.3.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.1.3.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.8		Inne			
157 d.1.3.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Kondygnacja +4 (B2.4.01)			
1.4.1		Roboty rozbiórkowe			
158 d.1.4.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż drzwi wraz z ościeżami	m2		
		0,80 * 2,05 * 1 + 0,90 * 2,05 * 1	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
159 d.1.4.1	KNR 9-29 0102-02	Rozbiórka przedścianek gk	m2		
		poz.167	m2	2,257	
				RAZEM	2,257

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.1.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju	m2		
		poz.175	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
161 d.1.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju	m2		
		poz.184	m2	18,690	
				RAZEM	18,690
162 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 100% powierzchni stropów	m2		
		poz.189	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
163 d.1.4.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.179	m2	7,202	
				RAZEM	7,202
164 d.1.4.1	KNR 4-01 0106-05	Dodatek do wywozu gruzu z budynku	m3		
		poz.165	m3	1,452	
				RAZEM	1,452
165 d.1.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m3		
		(poz.158 * 0,1 + poz.159 * 0,1 + poz.160 * 0,02 + poz.161 * 0,02 + poz.162 * 0,02 + poz.163 * 0,02) * 1,2	m3	1,452	
				RAZEM	1,452
166 d.1.4.1	analiza indywidualna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m3		
		poz.165	m3	1,452	
				RAZEM	1,452
1.4.2		Ścianki GK			
167 d.1.4.2	KNR AT-43 0104-04 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm)	m2		
		0,91 * 2,48	m2	2,257	
				RAZEM	2,257
1.4.3		Wykończenie posadzek			
168 d.1.4.3	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu	m2		
		poz.175	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
169 d.1.4.3	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki	m2		
		(poz.175) * 20%	m2	0,590	
				RAZEM	0,590
170 d.1.4.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcza - grunt	m2		
		poz.171	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
171 d.1.4.3	KNNR 2 1202-02 analogia	Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm	m2		
		poz.175	m2	2,950	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,950
172 d.1.4.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.174	m2	4,284	
				RAZEM	4,284
173 d.1.4.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		8,89	m	8,890	
				RAZEM	8,890
174 d.1.4.3	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej	m2		
		poz.175 + poz.173 * 0,15	m2	4,284	
				RAZEM	4,284
175 d.1.4.3	KNR AT-23 0201-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek P2	m2		
		2,95	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
176 d.1.4.3	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.173	m	8,890	
				RAZEM	8,890
1.4.4		Wykończenie ścian			
177 d.1.4.4	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach	m2		
		9,68 * 2,48	m2	24,006	
				RAZEM	24,006
178 d.1.4.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.179	m2	7,202	
				RAZEM	7,202
179 d.1.4.4	KNR 4-01 0711-03 analogia	Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian	m2		
		poz.177 * 30%	m2	7,202	
				RAZEM	7,202
180 d.1.4.4	KNR K-04 0305-01 analogia	Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża	m2		
		poz.184	m2	18,690	
	minus obudowę gk	-0,91 * 2,48	m2	-2,257	
				RAZEM	16,433
181 d.1.4.4	KNR K-04 0602-05 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.183	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
182 d.1.4.4	KNR K-04 0602-04 analogia	Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		2 * 1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
183 d.1.4.4	KNR K-04 0602-02 analogia	Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej	m2		
		1,40 * 1,50	m2	2,100	
				RAZEM	2,100

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.1.4.4	KNR 2-02 0829-10 analogia	Okładziny ściennie z płytek PS2	m2		
		18,69	m2	18,690	
				RAZEM	18,690
185 d.1.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.1.4.4	KNR BC-02 0313-01 analogia	Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej	m		
		poz.182	m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.5		Wykończenie sufitów			
187 d.1.4.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu	m2		
		poz.175	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
188 d.1.4.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoży pod tynki cementowo-wapienne	m2		
		poz.189	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
189 d.1.4.5	KNR-W 2-02 0819-03 analogia	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na stropach i podciągach	m2		
		poz.187	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
190 d.1.4.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.189	m2	2,950	
				RAZEM	2,950
1.4.6		Stolarka			
191 d.1.4.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		0,91 * 2,105 * 1	m2	1,916	
				RAZEM	1,916
192 d.1.4.6	KNR 2-02 1003-11 analogia	Dostawa i montaż drzwi HDF D8, specyfikacja zgodnie z projektem	m2		
		1,01 * 2,105 * 1	m2	2,126	
				RAZEM	2,126
193 d.1.4.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.7		Roboty montażowe			
194 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż uchwytu na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na ręczniki KS1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.1.4.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.1.4.7	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.8		Inne			
205 d.1.4.8	analiza indywidualna	Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000