

## PRZEDMIAR ROBÓT - SEGMENT D

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWY REMONT 26 ŁAZIENEK OGÓLNODOSTĘPNYCH  
ORAZ 2 ŁAZIENEK Z NATRYSKAMI W STREFIE BASENOWEJ W  
NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA  
SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KOŁOBRZEGU

ADRES INWESTYCJI: ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg

NAZWA INWESTORA: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ OPRACOWANIE:

mgr inż. Jacek Matuszyński

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2026 r.

---

### Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.06.2026 r.

Data zatwierdzenia

## Działy przedmiaru

| Lp.        | Nazwa działu                                 | Od | Do |
|------------|----------------------------------------------|----|----|
| KOSZTORYS: |                                              |    |    |
| 1          | SEGMENT D                                    | 1  | 61 |
| 1.1        | Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02)              | 1  | 61 |
| 1.1.1      | Roboty rozbiórkowe                           | 1  | 11 |
| 1.1.2      | Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowanie | 12 | 17 |
| 1.1.3      | Wykończenie posadzek                         | 18 | 26 |
| 1.1.4      | Wykończenie ścian                            | 27 | 37 |
| 1.1.5      | Wykończenie sufitów                          | 38 | 41 |
| 1.1.6      | Stolarka                                     | 42 | 45 |
| 1.1.7      | Roboty montażowe                             | 46 | 59 |
| 1.1.8      | Inne                                         | 60 | 61 |

## Przedmiar robót

| Lp.               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |               |
| 1                 |                                  | <b>SEGMENT D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |               |
| 1.1               |                                  | <b>Kondygnacja +2 (D.2.01; D.2.02)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |               |
| 1.1.1             |                                  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |               |
| 1<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0354-10              | Demontaż drzwi wraz z ościeżami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |              |               |
|                   |                                  | 0,80 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,00 * 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 8,520        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>8,520</b>  |
| 2<br>d.1.1.1      | KNR 9-29<br>0102-02              | Rozbiórka przedścianek gk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |              |               |
|                   |                                  | poz.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 9,683        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,683</b>  |
| 3<br>d.1.1.1      | KNR 9-29<br>0108-05<br>analogia  | Rozbiórka sufitów podwieszanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |              |               |
|                   |                                  | poz.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 12,680       |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,680</b> |
| 4<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0811-07              | Rozebranie wykończenia posadzki wraz z usunięciem kleju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |              |               |
|                   |                                  | poz.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 13,410       |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>13,410</b> |
| 5<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z warstwą kleju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |              |               |
|                   |                                  | 30,77 * 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 64,617       |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>64,617</b> |
| 6<br>d.1.1.1      | KNR-W 4-01<br>0701-11            | Odbicie tynków wewnętrznych na stropach - założono 10% powierzchni stropów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |              |               |
|                   |                                  | poz.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,268        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,268</b>  |
| 7<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0701-02              | Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach - założono 30% powierzchni ścian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |              |               |
|                   |                                  | poz.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 35,041       |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>35,041</b> |
| 8<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0329-05              | Wykucie otworów w ścianach pod poszerzenie otworu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |              |               |
|                   |                                  | 0,05 * 0,16 * 2,10 + 0,10 * 0,16 * 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,050        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,050</b>  |
| 9<br>d.1.1.1      | KNR 4-01<br>0106-05              | Dodatek do wywozu gruzu z budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |              |               |
|                   |                                  | poz.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 6,510        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,510</b>  |
| 10<br>d.1.1.1     | KNR 4-01<br>0108-11 0108-12      | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |              |               |
|                   |                                  | (poz.1 * 0,1 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,02 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.8) * 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 6,510        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,510</b>  |
| 11<br>d.1.1.1     | analiza indywidualna             | Opłata za składowanie odpadów na wysypisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |              |               |
|                   |                                  | poz.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 6,510        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,510</b>  |
| 1.1.2             |                                  | <b>Ścianki GK, poszerzenie otworów, zamurowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |               |
| 12<br>d.1.1.2     | KNR AT-43<br>0104-04<br>analogia | Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (2x płyta GKBI) z wypełnieniem z wełny mineralnej, gr. 5,0cm<br>UWAGA: w miejscu montażu urządzeń/mebli ściennych do ściany należy wykonać wzmocnienie systemowe poprzez zastąpienie pierwszej płyty GK (od strony podkonstrukcji) płytą OSB NRO, gr. 12,5mm) | m2   |              |               |
|                   |                                  | 1,16 * 2 * 3,56 + 0,40 * 3,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 9,683        |               |
|                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,683</b>  |

## Przedmiar robót

| Lp.           | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                              | j.m.        | Poszcz. | Razem  |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| 13<br>d.1.1.2 | KNR 4-01<br>0346-01<br>analogia   | Wykucie gniazd pod nadproże (pod poduszki betonowe)                                                                                                                                            | gniaz<br>d. |         |        |
|               |                                   | 2 * 2                                                                                                                                                                                          | gniaz<br>d. | 4,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 4,000  |
| 14<br>d.1.1.2 | KNR 4-01<br>0206-02<br>analogia   | Betonowanie poduszek betonowych pod nadproże                                                                                                                                                   | szt.        |         |        |
|               |                                   | poz.13                                                                                                                                                                                         | szt.        | 4,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 4,000  |
| 15<br>d.1.1.2 | KNR 4-01<br>0336-07<br>analogia   | Wykucie bruzd pod nadproże                                                                                                                                                                     | m           |         |        |
|               |                                   | poz.16                                                                                                                                                                                         | m           | 2,400   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 2,400  |
| 16<br>d.1.1.2 | KNR-W 2-02<br>0147-01<br>analogia | Nadproża systemowe z betonu komórkowego w wersji zbrojonej                                                                                                                                     | m           |         |        |
|               |                                   | 1,15 + 1,25                                                                                                                                                                                    | m           | 2,400   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 2,400  |
| 17<br>d.1.1.2 | KNR 4-01<br>0304-01<br>analogia   | Zamurowanie otworów w ścianach materiałem tożsamym ze ściana istniejącą wraz z przewiązaniem prętami zgodnie z dokumentacją                                                                    | m3          |         |        |
|               |                                   | 0,05 * 0,15 * 2,10                                                                                                                                                                             | m3          | 0,016   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 0,016  |
| 1.1.3         |                                   | Wykończenie posadzek                                                                                                                                                                           |             |         |        |
| 18<br>d.1.1.3 | KNR 0-12II<br>1118-01<br>analogia | Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu wykończenia posadzek wraz z uzupełnieniem ubytków w istniejących warstwach posadzkowych powstałych w wyniku demontażu | m2          |         |        |
|               |                                   | poz.25                                                                                                                                                                                         | m2          | 13,410  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 13,410 |
| 19<br>d.1.1.3 | KNR 4-01<br>0803-02<br>analogia   | Wypełnienie bruzd instalacyjnych w posadzce - założono 20% powierzchni posadzki                                                                                                                | m2          |         |        |
|               |                                   | (poz.25) * 20%                                                                                                                                                                                 | m2          | 2,682   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 2,682  |
| 20<br>d.1.1.3 | KNR-W 2-02<br>1105-03<br>analogia | Warstwy wyrównawcza - grunt                                                                                                                                                                    | m2          |         |        |
|               |                                   | poz.21                                                                                                                                                                                         | m2          | 13,410  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 13,410 |
| 21<br>d.1.1.3 | KNR 2 1202-02<br>analogia         | Warstwy wyrównawcza, gr. 20 mm                                                                                                                                                                 | m2          |         |        |
|               |                                   | poz.25                                                                                                                                                                                         | m2          | 13,410  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 13,410 |
| 22<br>d.1.1.3 | KNR K-04<br>0602-05               | Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża                                                                                                                                              | m2          |         |        |
|               |                                   | poz.24                                                                                                                                                                                         | m2          | 18,026  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 18,026 |
| 23<br>d.1.1.3 | KNR K-04<br>0602-03               | Wykonanie izolacji poziomej - wklejenie taśmy uszczelniającej                                                                                                                                  | m           |         |        |
|               |                                   | 30,77                                                                                                                                                                                          | m           | 30,770  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 30,770 |
| 24<br>d.1.1.3 | KNR K-04<br>0602-01<br>analogia   | Wykonanie izolacji poziomej dwuskładnikowej                                                                                                                                                    | m2          |         |        |
|               |                                   | poz.25 + poz.23 * 0,15                                                                                                                                                                         | m2          | 18,026  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | RAZEM   | 18,026 |
| 25<br>d.1.1.3 | KNR AT-23<br>0201-07<br>analogia  | Okładziny podłogowe z płytek P2                                                                                                                                                                | m2          |         |        |

## Przedmiar robót

| Lp.           | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                               | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
|               |                                   | 13,41                                                                           | m2   | 13,410  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 13,410  |
| 26<br>d.1.1.3 | KNR BC-02<br>0313-01<br>analogia  | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej                                        | m    |         |         |
|               |                                   | poz.23                                                                          | m    | 30,770  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 30,770  |
| 1.1.4         |                                   | <b>Wykończenie ścian</b>                                                        |      |         |         |
| 27<br>d.1.1.4 | KNR AT-26<br>0101-04<br>analogia  | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian po rozbiórkach | m2   |         |         |
|               |                                   | 32,81 * 3,56                                                                    | m2   | 116,804 |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 116,804 |
| 28<br>d.1.1.4 | NNRNKB 202<br>1134-02<br>analogia | Gruntowanie podłoża pod tynki - założono 30% powierzchni ścian                  | m2   |         |         |
|               |                                   | poz.29                                                                          | m2   | 35,041  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 35,041  |
| 29<br>d.1.1.4 | KNR 4-01<br>0711-03<br>analogia   | Uzupełnienie tynków - założono 30% powierzchni ścian                            | m2   |         |         |
|               |                                   | poz.27 * 30%                                                                    | m2   | 35,041  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 35,041  |
| 30<br>d.1.1.4 | KNR K-04<br>0305-01<br>analogia   | Zaprawa wyrównująca na ścianach wraz z gruntowaniem podłoża                     | m2   |         |         |
|               |                                   | poz.34                                                                          | m2   | 68,480  |         |
|               | minus<br>obudowę gk               | -1,16 * 2 * 2,50                                                                | m2   | -5,800  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 62,680  |
| 31<br>d.1.1.4 | KNR K-04<br>0602-05<br>analogia   | Wykonanie izolacji pionowej - gruntowanie podłoża                               | m2   |         |         |
|               |                                   | poz.33                                                                          | m2   | 4,665   |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 4,665   |
| 32<br>d.1.1.4 | KNR K-04<br>0602-04<br>analogia   | Wykonanie izolacji pionowej - wklejenie taśmy uszczelniającej                   | m    |         |         |
|               |                                   | 4 * 1,50                                                                        | m    | 6,000   |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 6,000   |
| 33<br>d.1.1.4 | KNR K-04<br>0602-02<br>analogia   | Wykonanie izolacji pionowej dwuskładnikowej                                     | m2   |         |         |
|               |                                   | (1,68 + 1,43) * 1,50                                                            | m2   | 4,665   |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 4,665   |
| 34<br>d.1.1.4 | KNR 2-02<br>0829-10<br>analogia   | Okładziny ściennie z płytek PS2                                                 | m2   |         |         |
|               |                                   | 68,48                                                                           | m2   | 68,480  |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 68,480  |
| 35<br>d.1.1.4 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż odbojników, specyfikacja zgodnie z projektem                   | szt  |         |         |
|               |                                   | 2                                                                               | szt  | 2,000   |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 2,000   |
| 36<br>d.1.1.4 | KNNR 7 0507-<br>04<br>analogia    | Listwa krawędziowa ze stali nierdzewnej                                         | m    |         |         |
|               |                                   | 2,50                                                                            | m    | 2,500   |         |
|               |                                   |                                                                                 |      | RAZEM   | 2,500   |
| 37<br>d.1.1.4 | KNR BC-02<br>0313-01<br>analogia  | Wykonanie elastycznej spoiny silikonowej                                        | m    |         |         |
|               |                                   | poz.32 + poz.36                                                                 | m    | 8,500   |         |

## Przedmiar robót

| Lp.           | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                             | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 8,500  |
| 1.1.5         |                                   | Wykończenie sufitów                                                                                                                           |      |         |        |
| 38<br>d.1.1.5 | KNR AT-26<br>0101-04              | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu                                                                             | m2   |         |        |
|               |                                   | poz.41                                                                                                                                        | m2   | 12,680  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 12,680 |
| 39<br>d.1.1.5 | NNRNKB 202<br>1134-01<br>analogia | Gruntowanie podłoży pod tynki - założono 10% powierzchni stropów                                                                              | m2   |         |        |
|               |                                   | poz.40                                                                                                                                        | m2   | 1,268   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 1,268  |
| 40<br>d.1.1.5 | KNR 4-01<br>0711-19               | Uzupełnienie tynków - założono 10% powierzchni stropów                                                                                        | m2   |         |        |
|               |                                   | poz.38 * 10%                                                                                                                                  | m2   | 1,268   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 1,268  |
| 41<br>d.1.1.5 | KNR AT-43<br>0213-01<br>analogia  | Sufit podwieszany kasetonowy (systemowy)                                                                                                      | m2   |         |        |
|               |                                   | 12,68                                                                                                                                         | m2   | 12,680  |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 12,680 |
| 1.1.6         |                                   | Stolarka                                                                                                                                      |      |         |        |
| 42<br>d.1.1.6 | KNR 2-02<br>1003-11<br>analogia   | Dostawa i montaż drzwi HDF D1, specyfikacja zgodnie z projektem                                                                               | m2   |         |        |
|               |                                   | 0,91 * 2,105 * 2                                                                                                                              | m2   | 3,831   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 3,831  |
| 43<br>d.1.1.6 | KNR 2-02<br>1003-11<br>analogia   | Dostawa i montaż drzwi HDF D7, specyfikacja zgodnie z projektem                                                                               | m2   |         |        |
|               |                                   | 1,01 * 2,055 * 1                                                                                                                              | m2   | 2,076   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,076  |
| 44<br>d.1.1.6 | KNR 2-02<br>1003-11<br>analogia   | Dostawa i montaż drzwi HDF D9, specyfikacja zgodnie z projektem                                                                               | m2   |         |        |
|               |                                   | 1,01 * 2,055 * 2                                                                                                                              | m2   | 4,151   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 4,151  |
| 45<br>d.1.1.6 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych - piktogram na drzwiach wejściowych (między korytarzem a toaletą), specyfikacja zgodnie z projektem | szt  |         |        |
|               |                                   | 2                                                                                                                                             | szt  | 2,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,000  |
| 1.1.7         |                                   | Roboty montażowe                                                                                                                              |      |         |        |
| 46<br>d.1.1.7 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż dozownika mydła manualnego DM2, specyfikacja zgodnie z projektem                                                             | szt  |         |        |
|               |                                   | 2                                                                                                                                             | szt  | 2,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,000  |
| 47<br>d.1.1.7 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż uchwyty na rolkę papieru UP1, specyfikacja zgodnie z projektem                                                               | szt  |         |        |
|               |                                   | 2                                                                                                                                             | szt  | 2,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,000  |
| 48<br>d.1.1.7 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż szczotki wc SZ1, specyfikacja zgodnie z projektem                                                                            | szt  |         |        |
|               |                                   | 2                                                                                                                                             | szt  | 2,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,000  |
| 49<br>d.1.1.7 | analiza<br>indywidualna           | Dostawa i montaż kosza na śmieci KP1, specyfikacja zgodnie z projektem                                                                        | szt  |         |        |
|               |                                   | 2                                                                                                                                             | szt  | 2,000   |        |
|               |                                   |                                                                                                                                               |      | RAZEM   | 2,000  |

## Przedmiar robót

| Lp.           | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                       | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| 50<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż kosza na śmieci KP2, specyfikacja zgodnie z projektem                                  | szt  |         |       |
|               |                                   | 3                                                                                                       | szt  | 3,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 3,000 |
| 51<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki PR1.1, specyfikacja zgodnie z projektem                          | szt  |         |       |
|               |                                   | 3                                                                                                       | szt  | 3,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 3,000 |
| 52<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż odświeżacza powietrza OP1, specyfikacja zgodnie z projektem                            | szt  |         |       |
|               |                                   | 2                                                                                                       | szt  | 2,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 2,000 |
| 53<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż wieszaka H1, specyfikacja zgodnie z projektem                                          | szt  |         |       |
|               |                                   | 3                                                                                                       | szt  | 3,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 3,000 |
| 54<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż lustra L2, specyfikacja zgodnie z projektem                                            | szt  |         |       |
|               |                                   | 2                                                                                                       | szt  | 2,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 2,000 |
| 55<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż lustra L3, specyfikacja zgodnie z projektem                                            | szt  |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | szt  | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |
| 56<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP2, specyfikacja zgodnie z projektem                           | szt  |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | szt  | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |
| 57<br>d.1.1.7 | analiza indywidualna              | Dostawa i montaż szafek podumywalkowych SP3, specyfikacja zgodnie z projektem                           | szt  |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | szt  | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |
| 58<br>d.1.1.7 | KNR-W 2-15<br>0142-03<br>analogia | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR1, specyfikacja zgodnie z projektem                                      | szt. |         |       |
|               |                                   | 2                                                                                                       | szt. | 2,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 2,000 |
| 59<br>d.1.1.7 | KNR-W 2-15<br>0142-03<br>analogia | Metalowe drzwiczki rewizyjne DR3, specyfikacja zgodnie z projektem                                      | szt. |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | szt. | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |
| 1.1.8         |                                   | Inne                                                                                                    |      |         |       |
| 60<br>d.1.1.8 | analiza indywidualna              | Wykonanie próby sprawności istniejących głośników, specyfikacja zgodnie z projektem                     | kpl  |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | kpl  | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |
| 61<br>d.1.1.8 | analiza indywidualna              | Doprowadzenie do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych elementów budynków które zostaną uszkodzone | kpl  |         |       |
|               |                                   | 1                                                                                                       | kpl  | 1,000   |       |
|               |                                   |                                                                                                         |      | RAZEM   | 1,000 |