

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont 32 łazienek wraz z wymianą drzwi łazienkowych i wejściowych do pokoi w budynku CRR KRUS SASANKA II oraz przebudowa instalacji hydrantowej wewnętrznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. oraz remont kominów wentylacyjnych w CRR KRUS SASANKA II w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście 83
INWESTOR : Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ADRES INWESTORA : ul. Stanisława Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Stolarka			
1 d.1. 1	KNRW 4-01 0353-8 parter I piętro II piętro III piętro	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2·m2 0 26.28 27.71 25.65	m ² m ² m ² m ²	 0.000000 26.280000 27.710000 25.650000	
				RAZEM	79.640000
2 d.1. 1	KNRW 4-01 0353-4 parter I piętro II piętro III piętro	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 0 17 16 20	szt szt szt szt	 0.000000 17.000000 16.000000 20.000000	
				RAZEM	53.000000
3 d.1. 1	kalkulacja własna	Koszt wyniesienia elementów rozbiórkowych z budynku poz.1*0.1+poz.2*0.1	m ³ m ³	 13.264000	
				RAZEM	13.264000
4 d.1. 1	kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów poz.1*0.1+poz.2*0.1	m ³ m ³	 13.264000	
				RAZEM	13.264000
5 d.1. 1	KNRW 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km poz.4	m ³ m ³	 13.264000	
				RAZEM	13.264000
6 d.1. 1	KNRW 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - do 14km Krotność = 8 poz.4	m ³ m ³	 13.264000	
				RAZEM	13.264000
1.2		Ściany, posadzki			
7 d.1. 2	KNR 4-01 0212-03 parter I piętro II piętro III piętro	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0 32*0.2*0.2 32*0.2*0.2 35*0.2*0.2	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.000000 1.280000 1.280000 1.400000	
				RAZEM	3.960000
8 d.1. 2	KNR 4-01 0701-2 parter I piętro II piętro III piętro	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - pomieszczenie 0.3 0 27.78 32.8 33.6	m ² m ² m ² m ²	 0.000000 27.780000 32.800000 33.600000	
				RAZEM	94.180000
9 d.1. 2	KNRW 4-01 0348-2 parter I piętro II piętro III piętro	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0 1.85 1.84 2.43	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.000000 1.850000 1.840000 2.430000	
				RAZEM	6.120000
10 d.1. 2	KNR 4-01 0811-7 parter I piętro II piętro III piętro	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (łazienki) 0 29.75 27.95 34.10	m ² m ² m ² m ²	 0.000000 29.750000 27.950000 34.100000	
				RAZEM	91.800000
11 d.1. 2	KNR 4-01 0818-5 parter	Zerwanie posadzki dywanowe 0	m ² m ²	 0.000000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	I piętro	30.58	m ²	30.580000	
	II piętro	30.89	m ²	30.890000	
	III piętro	35.02	m ²	35.020000	
				RAZEM	96.490000
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-5				
2					
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	22.38	m ²	22.380000	
	II piętro	24.3	m ²	24.300000	
	III piętro	25.83	m ²	25.830000	
				RAZEM	72.510000
13	KNR 4-01	Rozebranie ścian z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-7				
2					
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	174.3	m ²	174.300000	
	II piętro	174.1	m ²	174.100000	
	III piętro	201.49	m ²	201.490000	
				RAZEM	549.890000
14	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - tapety	m ²		
d.1.	0820-08				
2					
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	218+161.345	m ²	379.345000	
	II piętro	189.08+118.03	m ²	307.110000	
	III piętro	213.45+141.1	m ²	354.550000	
				RAZEM	1041.005000
15		Koszt wyniesienia elementów rozbiórkowych z budynku	m ³		
d.1.	kalkulacja				
2	własna				
		poz. 7+poz. 8*0.05+poz. 9+poz. 10*0.05+247.21*0.1+poz. 11*0.02+poz. 12*0.02+poz. 13*0.05+poz. 14*0.02	m ³	95.794600	
				RAZEM	95.794600
16		Oplata za składowanie i utylizację odpadów	m ³		
d.1.	kalkulacja				
2	własna				
		poz. 15	m ³	95.794600	
				RAZEM	95.794600
17	KNRW 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0109-16				
2					
		poz. 15	m ³	95.794600	
				RAZEM	95.794600
18	KNRW 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - do 14km	m ³		
d.1.	0109-20				
2					
		Krotność = 8			
		poz. 15	m ³	95.794600	
				RAZEM	95.794600
2		Prace przygotowawcze			
19		Zamontowanie osłon zabezpieczających kuchnie i inne użytkowane pomieszczenia	m ²		
d.2	kalkulacja				
	własna				
		Krotność = 30			
		200	m ²	200.000000	
				RAZEM	200.000000
20		Mycie po pracach budowlanych - na koniec dnia przez okres budowy (2,5r/h na dzień)	dni		
d.2	kalkulacja				
	własna				
		1*90	dni	90.000000	
				RAZEM	90.000000
3		Remont kominów łazienki			
3.1		Kominy w łazienkach			
21	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - otwory kontrolne	m ³		
d.3.	0212-01				
1	analogia				
		30*0.2*0.2*0.2	m ³	0.240000	
				RAZEM	0.240000
22		Uszczelnienie / wymiana przewodów (pustaki wentylacyjne) w łazienkach	mb		
d.3.	kalkulacja				
1	własna				
		348.50	mb	348.500000	
				RAZEM	348.500000
23		Wykonanie nowego przewodu kominowego wraz z przbiciami przez strop - komin z 3 piętra	mb		
d.3.	kalkulacja				
1	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	mb	5.000000	
				RAZEM	5.000000
24 d.3. 1	kalkulacja własna	Dokumentacja i pomiary wentylacji po wykonanych naprawach	kpl.		
		1	kpl.	1.000000	
				RAZEM	1.000000
3.2		Obróbka ponad dachem			
25 d.3. 2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - czapki betonowe	m ³		
		11*0.15*2*1	m ³	3.300000	
				RAZEM	3.300000
26 d.3. 2	kalkulacja własna	Koszt wyniesienia gruzu z dachu	m ³		
		11*0.15*2*1	m ³	3.300000	
				RAZEM	3.300000
27 d.3. 2	kalkulacja własna	Oplata za składowanie i utylizację odpadów	m ³		
		11*0.15*2*1	m ³	3.300000	
				RAZEM	3.300000
28 d.3. 2	KNRW 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		11*0.15*2*1	m ³	3.300000	
				RAZEM	3.300000
29 d.3. 2	KNRW 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - do 14km Krotność = 8	m ³		
		11*0.15*2*1	m ³	3.300000	
				RAZEM	3.300000
30 d.3. 2	KNR 4-01 0203-13 analogia	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		11*0.15*2*1	m ²	3.300000	
				RAZEM	3.300000
31 d.3. 2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		25	m ²	25.000000	
				RAZEM	25.000000
32 d.3. 2	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotnie	m ²		
		25	m ²	25.000000	
				RAZEM	25.000000
33 d.3. 2	KNR AT-31 0204-08	Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa; klej, siatka); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach	m ²		
		25	m ²	25.000000	
				RAZEM	25.000000
34 d.3. 2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		40	m	40.000000	
				RAZEM	40.000000
35 d.3. 2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		35*0.25	m ²	8.750000	
				RAZEM	8.750000
36 d.3. 2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		11*1.5	m ²	16.500000	
				RAZEM	16.500000
4		Roboty wewnętrzne			
4.1		Posadzki - płytki			
37 d.4. 1	KNNR 2 1208-1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 4,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet Krotność = 2	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	I piętro	28+1.75	m ²	29.750000	
	II piętro	26+1.75	m ²	27.750000	
	III piętro	32.4+1.75	m ²	34.150000	
				RAZEM	91.650000
38 d.4. 1	KNRW 2-02 1130-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	28+1.75	m ²	29.750000	
	II piętro	26+1.75	m ²	27.750000	
	III piętro	32.4+1.75	m ²	34.150000	
				RAZEM	91.650000
39 d.4. 1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z za pomocą dwuskładnikowej, szybkowiążącej, zewnętrznej, elastycznej zaprawy uszczelniającej przeznaczonej do ochrony podłoża przed działaniem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia Krotność = 2	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	28+1.75	m ²	29.750000	
	II piętro	26+1.75	m ²	27.750000	
	III piętro	32.4+1.75	m ²	34.150000	
				RAZEM	91.650000
40 d.4. 1	KNR 2-02 1104-2	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (ceramicznych)	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	28	m ²	28.000000	
	II piętro	26	m ²	26.000000	
	III piętro	32.4	m ²	32.400000	
				RAZEM	86.400000
41 d.4. 1	KNR 2-02 1104-2	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (ceramicznych) - posadzki z mozaiki gresowej (prysznic dla niepełnosprawnych)	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	1.75	m ²	1.750000	
	II piętro	1.75	m ²	1.750000	
	III piętro	1.75	m ²	1.750000	
				RAZEM	5.250000
4.2	Posadzki - wykładziny				
42 d.4. 2	KNNR 2 1208-1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 4,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet Krotność = 2	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	30.58+22.38	m ²	52.960000	
	II piętro	30.89+24.3	m ²	55.190000	
	III piętro	35.02+25.83	m ²	60.850000	
				RAZEM	169.000000
43 d.4. 2	KNNR 2 1206-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - (np WYKŁADZINA DYWANOWA KAFLE)	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	30.58	m ²	30.580000	
	II piętro	30.89	m ²	30.890000	
	III piętro	35.02	m ²	35.020000	
				RAZEM	96.490000
44 d.4. 2	KNNR 2 1206-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - (np WYKŁADZINA PCV/WINYLOWA)	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	22.38	m ²	22.380000	
	II piętro	24.3	m ²	24.300000	
	III piętro	25.83	m ²	25.830000	
				RAZEM	72.510000
45 d.4. 2	KNRW 2-02 1124-6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych, profile	m		
	parter	0	m	0.000000	
	I piętro	14	m	14.000000	
	II piętro	15	m	15.000000	
	III piętro	14	m	14.000000	
				RAZEM	43.000000
4.3	Sciany i sufity				
46 d.4. 3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z za pomocą dwuskładnikowej, szybkowiążącej, zewnętrznej, elastycznej zaprawy uszczelniającej przeznaczonej do ochrony podłoża przed działaniem wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parter I piętro II piętro III piętro	0 115.13 114.10 102.31	m ² m ² m ² m ²	0.000000 115.130000 114.100000 102.310000	
				RAZEM	331.540000
47 d.4. 3	KNRW 2-02 2003-6	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 AKU	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 0.3 0 6.91	m ² m ² m ² m ²	0.000000 0.300000 0.000000 6.910000	
				RAZEM	7.210000
48 d.4. 3	KNR BC-01 0108-03	Ścianki działowe z bloczków YTONG	m ²		
		13.75	m ²	13.750000	
				RAZEM	13.750000
49 d.4. 3	KNRW 2-02 2004-1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo płyta woda/zielona, 50-01	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 12.49 11.7 14.76	m ² m ² m ² m ²	0.000000 12.490000 11.700000 14.760000	
				RAZEM	38.950000
50 d.4. 3	KNRW 2-02 2004-1	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo 1-warstwowo płyta woda/zielona, 50-01 - na korytarzach	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 22.05 18.309 17.475	m ² m ² m ² m ²	0.000000 22.050000 18.309000 17.475000	
				RAZEM	57.834000
51 d.4. 3	KNRW 2-02 2006-1	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 28.7 0 0	m ² m ² m ² m ²	0.000000 28.700000 0.000000 0.000000	
				RAZEM	28.700000
52 d.4. 3	KNRW 2-02 2701-1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - typ Armstrong - odtworzenie	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 7.2 0 0	m ² m ² m ² m ²	0.000000 7.200000 0.000000 0.000000	
				RAZEM	7.200000
53 d.4. 3	KNRW 2-02 1130-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 56.48 59.40 66.40	m ² m ² m ² m ²	0.000000 56.480000 59.400000 66.400000	
				RAZEM	182.280000
54 d.4. 3	KNNR 2 1402-3	Malowanie podłogi gipsowych farbą lateksową, dwukrotne - ściany	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 56.48 59.40 66.40	m ² m ² m ² m ²	0.000000 56.480000 59.400000 66.400000	
				RAZEM	182.280000
55 d.4. 3	KNRW 2-02 1130-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m ²		
	parter I piętro II piętro III piętro	0 174.3 174.1 201.49	m ² m ² m ² m ²	0.000000 174.300000 174.100000 201.490000	
				RAZEM	549.890000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.4. 3	KNRW 2-02 1130-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący - po wymianie drzwi	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	118.94	m ²	118.940000	
	II piętro	118.94	m ²	118.940000	
	III piętro	132.44	m ²	132.440000	
				RAZEM	370.320000
57 d.4. 3	KNRW 2-02 0840-6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30·cm	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	123	m ²	123.000000	
	II piętro	116.9	m ²	116.900000	
	III piętro	140.20	m ²	140.200000	
				RAZEM	380.100000
58 d.4. 3	KNRW 2-02 1130-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	276.99	m ²	276.990000	
	II piętro	307.81	m ²	307.810000	
	III piętro	247.70	m ²	247.700000	
				RAZEM	832.500000
59 d.4. 3	KNNR 2 0802-6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach pod tapety	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	276.99	m ²	276.990000	
	II piętro	307.81	m ²	307.810000	
	III piętro	247.70	m ²	247.700000	
				RAZEM	832.500000
60 d.4. 3	KNKRB 3 0606-02	Tapetowanie ścian	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	218+161.35	m ²	379.350000	
	II piętro	190+118.05	m ²	308.050000	
	III piętro	213.50+141.1	m ²	354.600000	
				RAZEM	1042.000000
61 d.4. 3	KNNR 2 1402-3	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne - ściany	m ²		
	parter	0	m ²	0.000000	
	I piętro	294.508+213.59	m ²	508.098000	
	II piętro	218.84+169.98	m ²	388.820000	
	III piętro	247.525+183.8	m ²	431.325000	
				RAZEM	1328.243000
4.4		Wyposażenie			
62 d.4. 4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustro 60x90	szt		
	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000
63 d.4. 4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawów podtynkowych	szt		
	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000
64 d.4. 4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż misek WC	szt		
	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	d.4. kalkulacja	Dostawa i montaż szafek z umywalkami	szt		
4	własna	0	szt	0.000000	
	parter	10	szt	10.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000
66	d.4. kalkulacja	Dostawa i montaż kabin prysznicowych	szt		
4	własna	0	szt	0.000000	
	parter	10	szt	10.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000
67	d.4. kalkulacja	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
4	własna	0	szt	0.000000	
	parter	10	szt	10.000000	
	I piętro	10	szt	10.000000	
	II piętro	10	szt	10.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	32.000000
68	d.4. kalkulacja	Dostawa i montaż szklanych półek	szt		
4	własna	64	szt	64.000000	
				RAZEM	64.000000
69	d.4. kalkulacja	Dostawa i montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych:	kpl.		
4	własna	Krzesło pod prysznic			
		uchwyt przy WC			
		uchwyt uchylny przy WC			
		uchwyt pod prysznic			
		odpływ liniowy			
		3	kpl.	3.000000	
				RAZEM	3.000000
5		Stolarka drzwiowa i okienna			
5.1		Montaż nadproży drzwiowych			
70	KNRW 4-01	Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,023-m2	m		
d.5. 0210-1		w betonie żwirowym			
1	parter	0	m	0.000000	
	I piętro	0.25*2*(32+2+14)	m	24.000000	
	II piętro	0.25*2*(35+10)	m	22.500000	
	III piętro	0.25*2*(43+7)	m	25.000000	
				RAZEM	71.500000
71	KNR 4-01	Wykonanie poduszek betonowych pod nadproża betonowe	szt		
d.5. 0206-1					
1	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	(32+2+14)	szt	48.000000	
	II piętro	(35+10)	szt	45.000000	
	III piętro	(43+7)	szt	50.000000	
				RAZEM	143.000000
72	KNR AT-44	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
d.5. 0301-01					
1	I piętro	1.2*32+1.25*2+1.5*14	m belki	61.900000	
	II piętro	1.2*35+1.5*10	m belki	57.000000	
	III piętro	1.2*43+1.5*7	m belki	62.100000	
				RAZEM	181.000000
73	KNR 13-12	Tynki zwykłe cementowe	m²		
d.5. 0802-03					
1	I piętro	(32+2+14)	m²	48.000000	
	II piętro	(35+10)	m²	45.000000	
	III piętro	(43+7)	m²	50.000000	
				RAZEM	143.000000
5.2		Drzwi wewnętrzne			
74	KNNR 2	Drzwi jednoskrzydłowe ppoż - EI 30 (ramiak z drzewa iglastego/ płytay HDF) z samozamykaczem	szt		
d.5. 1103-1					
2	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	20	szt	20.000000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	II piętro	14	szt	14.000000	
	III piętro	12	szt	12.000000	
				RAZEM	46.000000
75	KNNR 2	Drzwi z płyty HDF/ płyty wiórowej z podwójnym ramiakiem w górnej części + samozamykacz (łazienki)	m²		
d.5.	1103-1				
2					
	parter	0	m²	0.000000	
	I piętro	16.2	m²	16.200000	
	II piętro	16.2	m²	16.200000	
	III piętro	19.4	m²	19.400000	
				RAZEM	51.800000
76	KNNR 2	Drzwi z płyty HDF/ płyty wiórowej (drzwi pokojowe)	m²		
d.5.	1103-1				
2					
	parter	0	m²	0.000000	
	I piętro	11.4	m²	11.400000	
	II piętro	9.8	m²	9.800000	
	III piętro	13	m²	13.000000	
				RAZEM	34.200000
77	KNRW 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		
d.5.	1026-1				
2					
	parter	0	szt	0.000000	
	I piętro	37	szt	37.000000	
	I piętro	40	szt	40.000000	
	III piętro	32	szt	32.000000	
				RAZEM	109.000000