



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POZIOM "4"						
nr pom.p	nr pom. i	nazwa	p.netto	p. brutto	p. calk	p. użyt.
S2-4.01		KŁATKA SCHODOWA	19,24	19,24		19,24
S2-4.02		KOMUNIKACJA	62,55	62,55		62,55
S2-4.03	211	POMIESZCZENIE	14,85	14,85		14,85
S2-4.04		WC	3,42	3,42		2,95
S2-4.05		POMIESZCZENIE	3,11	3,11		2,93
S2-4.06	212	POMIESZCZENIE	13,66	13,66		13,66
S2-4.07	213	POMIESZCZENIE	8,21	8,21		8,21
S2-4.08		WC	2,97	2,97		2,54
S2-4.09	214	POMIESZCZENIE	11,2	11,2		11,2
S2-4.10		WC	2,83	2,83		2,41
S2-4.11	215	POMIESZCZENIE	10,38	10,38		10,38
S2-4.12		POMIESZCZENIE	19,72	19,72		19,72
S2-4.13		WC	2,64	2,64		2,27
S2-4.14	216	POMIESZCZENIE	19,1	19,1		19,1
S2-4.15		WC	2,63	2,63		2,35
S2-4.16	217	POMIESZCZENIE	19,31	19,31		19,31
S2-4.17		WC	2,76	2,76		2,41
S2-4.18	218	POMIESZCZENIE	19,16	19,16		19,16
S2-4.19		WC	3,2	3,2		2,68
S2-4.20		KŁATKA SCHODOWA	13,76	13,76		13,76
S2-4.21	220	POMIESZCZENIE	16,11	16,11		16,11
S2-4.22		WC	5,78	5,78		5,16
S2-4.23		POMIESZCZENIE	2,08	2,08		2,08
S2-4.24	219	POMIESZCZENIE	12,63	12,63		12,63
S2-4.25	221	POMIESZCZENIE	19,24	19,24		19,24
S2-4.26		WC	3,09	3,09		2,55
S2-4.27	222	POMIESZCZENIE	11	11		11
S2-4.28		WC	2,78	2,78		2,32
S2-4.29	223	POMIESZCZENIE	11,09	11,09		11,09
S2-4.30		WC	2,68	2,68		2,27
S2-4.31	224	POMIESZCZENIE	13,75	13,75		13,75
S2-4.32		POMIESZCZENIE	3,89	3,89		3,89
S2-4.33	225	POMIESZCZENIE	19,66	19,66		19,66
S2-4.34	226	POMIESZCZENIE	13,93	13,93		13,93
S2-4.35		POMIESZCZENIE	2,53	2,53		2,53
S2-4.36	226	MAGAZYN	13,19	13,19		13,19
S2-4.37	227	MAGAZYN	14,63	14,63		14,63
S2-4.38		POMIESZCZENIE	6,23	6,23		6,23
S2-4.39		POMIESZCZENIE	93,17	93,17		93,17
SUMA			426,61	522,16	712,28	484,11

- LEGENDA:
- Wentylator wywiewny osiowy łazienkowy o wydajności min. 50m3/h; z opóźnieniem czasowym 15minut, uruchamiany włącznikiem światła
 - kratka transferowa w dolnej części drzwi

UWAGA:
Włączenie wentylatorów łazienkowych wywiewnych należy wykonać do przewodów kominowych przynależnych do danej łazienki - lokalizację zweryfikować z "TOM VI - Remont kominów wentylacyjnych".

UWAGA:
Istniejące piony instalacji centralnego ogrzewania należy zdemontować i wykonać nowe w systemie PE-Xc/AL/PE-HD. Przy wykonaniu nowych pionów należy zachować średnice. Piony należy wkuć w ściany. Lokalizację pionów należy zachować zbliżoną do istniejącej trasy w celu wykorzystania istniejących przebiegów w stropach. W najwyższych punktach instalacji oraz na grzejnikach należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.

UWAGA:
Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji pionów centralnego ogrzewania. Istniejące piony należy zinventaryzować, następnie zdemontować oraz wykonać nowe z zachowaniem średnic.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PIOTR KĘDZERSKI e-mail: atyko@poczta.fm atyko@poczta.fm www.atyko-architekt.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
KOMPLEKSOWY REMONT 32 ŁAZIENEK WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI ŁAZIENKOWYCH I WEJŚCIOWYCH DO POKOI W BUDYNKU CRR KRUS SASANKA II ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ ORAZ REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W CRR KRUS SASANKA II			
adres inwestycji			
CRR KRUS SASANKA w Świnoujściu ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Świnoujście			
inwestor			
Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa			
faza projektu			
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	
tytuł rysunku			skala
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI			1:100
branża			nr rysunku
SANITARNA			S9
data opracowania		LIPIEC 2026	