

Wzór

....., dnia 2020 r.

Nazwa i adres Wykonawcy
(stempel firmowy)

OFERTA dla
Funduszu Składowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
ul. Stanisława Moniuszki 1A
00 - 014 Warszawa

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....
.....

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

(NIP, REGON, NR KRS lub informacja o wpisie do CEIDG)

.....
.....
.....
.....

(numer telefonu, faksu i adres poczty emaliowej)

oferuję, opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych oraz ekspertyz, operatów i uzgodnień umożliwiających wykonanie robót budowlanych, lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont VIII i IX piętra oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych i usunięcie ubytków na schodach zewnętrznych w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50”. wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego wielobranżowego nad realizacją Inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji, za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

..... zł netto + VAT 23% = zł brutto

(słownie złotych brutto);



Ponadto oświadczam, że:

1. Zamówienie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z § 7 ust. 1 p. 1) lit. a) wzoru umowy - zostanie zrealizowane w terminie **do**dni (max. 60 dni) od zawarcia umowy.
2. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 3 lat od zakończenia realizacji robót budowlanych - licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
3. Oferowana cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie podczas realizacji zamówienia.
4. Akceptujemy warunki i postanowienia określone w Zaproszeniu do złożenia oferty i wzorze umowy.

W załączeniu przedkładamy:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/adres bezpłatnej strony internetowej*, na której dostępny jest wymagany dokument.

**Niepotrzebne skreślić*

***Wykonawca może nie składać dokumentów jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego*

Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.

z 2017 r. poz. 570)

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 – założenia do dokumentacji projektowej – zakres prac
Założenia do dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.

„Remont VIII i IX piętra oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń piwnicznych i usunięcie ubytków na schodach zewnętrznych w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50”. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:

1. Projektu budowlano-wykonawczego,
2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
3. przedmiaru robót,
4. kosztorysu inwestorskiego,
5. uzyskanie i wykonanie ekspertyz, operatów oraz przeprowadzenie wymaganych uzgodnień koniecznych do otrzymania pozwolenia na budowę lub w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Prace remontowe dotyczące VIII i IX piętra:

VIII – piętro

Połączenie pomieszczeń 805, 806, 807,808 – w miejscu 4 pomieszczeń zaprojektowanie jednej dużej Sali, ilość osób w Sali dostosowana do wymogów przeciwpożarowych przy założeniu braku konieczności przeprojektowywania systemu wentylacji klimatyzacji, zmian dróg przeciwpożarowych, a także bez konieczności wydzielania dodatkowych stref pożarowych

- dostosowanie ilości gniazdek elektrycznych i elektryczno-logicznych,
- dostosowanie przeprojektowanie sufitu podwieszanego,
- wyprowadzenie okablowania z podłogi z uwagi na przenośne stojaki pod urządzenia multimedialne,
- wymiana wykładziny (zastosowanie płytek dywanowych), likwidacja posadzki gresowej – przedłużenie korytarza na powierzchni włączonej do nowoutworzonej sali,
- malowanie,
- montaż folii przeciwsłonecznych na oknach lub innych przesłon przeciwsłonecznych okien,
- zaprojektowanie dwuskrzydłowych przeszkolonych drzwi wejściowych do Sali (typ drzwi, wymiary i lokalizacja analogicznie do drzwi na kondygnacji IX),

Pomieszczenie socjalne – utworzenie pomieszczenia socjalnego w pomieszczeniu biurowym przy zachowaniu istniejącego pionu wodno-kanalizacyjnego. Doprowadzenie instalacji wodno-kan. Wydzielenie jednego wejścia do pomieszczenia socjalnego bezpośrednio z korytarza. W przypadku wejść z innych pomieszczeń zabudowanie ich. Wymiana wykładziny na płytki gresowe 30x30 cm w kolorze jasno i ciemnozielonym, malowanie ścian. Dostosowanie rozmieszczenia i ilości gniazdek elektrycznych pod urządzenia. Wykonanie zabudowy kuchennej - dostawa i montaż (w tym wyposażenie w dwupalnikową



płytę kuchenna, lodówkę oraz zmywarkę) Dostawa i montaż zlewu do celów sprzątania zlokalizowany ok 40 cm nad posadzką.

Pomieszczenia biurowe - w pomieszczeniach przewiduje się malowanie wraz z wymianą wykładzin – standard wykończenia i kolorystyka nawiązujące do już istniejącego w KRUS. W pomieszczeniach, w których znajdują się wertikale wymiana na żaluzje aluminiowe.

Korytarz – malowanie.

WC - malowanie ścian, wymiana uszkodzonych umywalek i zniszczonej obudowy grzejników.

IX piętro

Pomieszczenia biurowe:

- malowanie,
- wymiana wykładzin dywanowych
- ułożenie płytek gresowych w pomieszczeniu 907 (sekretariat) - wykończenie nawiązujące do już istniejącego w KRUS. Płytki na korytarzach - gres 30cmx30cm w kolorze - zdjęcie - wzornik w załączaniu. Płytki winny być przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, antypoślizgowe, trudnościeralne,
- likwidacja istniejącej szafy , utworzenie w miejscu istniejącego aneksu - strefy aneksu kuchennego (zabudowana mała lodówka, zlewozmywak , gniazdka elektryczne , nowe podłączenia) w pionie nad aneksem piętra VIII – dostawa i montaż lub wykonanie pomieszczenia socjalnego analogicznie do pozostałych pięter z utworzeniem pomieszczenia biurowego na końcu korytarza,
- w pomieszczeniach, w których znajdują się wertikale wymiana na żaluzje aluminiowe jak w pozostałych pomieszczeniach,
- w pomieszczeniu 908 dołożenie 2 szt. gniazdek elektryczno-logicznych.

Korytarz – malowanie i wymiana istniejących płytek na korytarzach na gres 30cmx30cm. Płytki winny być przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, antypoślizgowe, trudnościeralne,

WC - malowanie ścian, wymiana uszkodzonych umywalek i zniszczonej obudowy grzejników.

Kolorystyka wykładziny i płytek gresowych powinna być zbliżona do wykładziny i płytek gresowych znajdujących się na innych piętrach zajmowanych przez użytkownika obiektu tj. KRUS

Parametry wykładziny dywanowej:

- trudnopalność - co najmniej Cfl-sl



- antyelektrostatyczność -tak
- odporność na kółka krzeseł - tak
- klasa użytkowa - co najmniej 32
- technologia produkcji: igłowa
- grubość całkowita ok. 8,5 mm,
- gęstość runa 200 940 punktów / m2
- kształt – płytki dywanów

Prace wykraczające poza VIII i IX piętro:

Piwnice:

- skucie okładzin ścian w miejscach zalanych fekaliami,
- dezynfekcja ścian w miejscach zalanych fekaliami,
- wykończenie skutych powierzchni ścian aż do warstwy farby wykończeniowej włącznie z wcześniejszym szpachlowaniem i gruntowaniem.
- odmalowanie pozostałych ścian piwnic
- wymiana sufitu podwieszanego miejscowo/całościowo (w zależności od systemowego rozwiązania)

Schody zewnętrzne:

- uzupełnienie brakujących płytek na schodach zewnętrznych.



