

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0409-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - wycięcie otworów rewizyjnych w suficie gipsowo-kartonowym	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR K-06 0805-01 analogia	Montaż drzwiczek rewizyjnych o wymiarach 30x30cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 5-08 0806-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
7	KNR AL-01 0404-15	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
8	KNR AL-01 0108-05	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
9	KNR AL-01 0601-03 analogia	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)- aktualizacja oprogramowania centrali dla potrzeb pracy sygnalizatorów	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AL-01 0603-06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów	lin.		
		4	lin.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR AL-01 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	indywidualna kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją kompletnego SSP	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000