

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Montaż kabin (zabudowanych stanowisk) oraz malowanie sali obsługi w budynku Oddziału Regionalnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia pomieszczeń folią malarską	m2	120
1.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala obsługi : 100		100,000000
		RAZEM:		100,000000
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 100,00		100,000000
		RAZEM:		100,000000
1.4	KNR 401/1202/7	Analogia- Przeszpachlowanie, wyrównanie i przeszlifowanie z odkurzaniem powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 100,00*0,1		10,000000
		RAZEM:		10,000000
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Ponowne gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 100,00		100,000000
		RAZEM:		100,000000
1.6	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi i starych tynków, 2-krotne, ściany i sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 100,00		100,000000
		RAZEM:		100,000000
1.7	KNR 23/933/2 (1)	Analogia Wykonanie tynków dekoracyjnych, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, na powierzchni lamperii w sali obsługi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 97		97,000000
		RAZEM:		97,000000
2	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
2.1	KNR 401/1306/1	Analogia - demontaż ścianek w sali obsługi, 3szt *3,3m2	szt	3
3	Element	<b>Ścianki wewnętrzne aluminiowe</b>		
3.1	KNR AT 43/106/3 (1)	Sufit podwieszany kasetonowy- demontaż i ponowny montaż		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: (1,906+1,349*2+1,148*2+2,6*2+1,16+3,6)*0,5		8,430000
		RAZEM:		8,430000
3.2	KNR 19/1024/5 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		: 6,3+4,5*2+3,8*2+7,87*2+2,9+12,00		53,540000
		RAZEM:		53,540000