

 NOVI ARCHITEKCI	NOVI ARCHITEKCI Bartosz Minge Os. Rzeczypospolitej 3/37 61-397 Poznań		Data: CZERWIEC 2020
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - WYMIANA WEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W BUDYNKU FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ 41			
Inwestor:	FUNDUSZ SKŁADOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa		
Adres inwestycji:	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, ul. Krotoszyńska 41, 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Branża	Imię i nazwisko nr uprawnień	podpis	
Opracował	Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Minge		
Asystent	Projektant: mgr inż. arch. Jakub Bolinger		

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot SST
- 1.2. Zakres stosowania SST
- 1.3. Zakres robót objętych SST
- 1.4. Określenia podstawowe
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT I MASZYNY

4. ŚRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI

11. UWAGI SZCZEGÓLNE

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 41

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej, zaznaczonej na rysunkach, będących załącznikiem do materiałów przetargowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z SST, normami polskimi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu (wymiany) drzwi muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.

2.3. Wymagania dla nowej stolarki drzwiowej:

- Stolarka w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
- Drzwi pełne, jednoskrzydłowe,
- Ościeżnica regulowana,
- Stolarka przylgowa,
- Rama drewniana lub z płyty mdf, wypełnienie pełne,
- Skrzydła obudowane płytami zewnętrznymi MDF lub HDF,
- Wkładki patentowe,
- Kolorystyka okuć i innych elementów stolarki – do uzgodnienia z Inwestorem,
- Pozostałe wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki

3. SPRZĘT I MASZyny

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Pomiar własny istniejącej stolarki drzwiowej do wymiany,
- Zabezpieczenie sąsiednich elementów, nie podlegających wymianie w szczególności zabezpieczenie elementów objętych trwającym remontem w budynku
- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z nadprożami
- Utylizacja pozostałości po demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem wymienianej stolarki oraz wytycznymi Inwestora
- Przygotowanie otworów na montaż nowej stolarki drzwiowej z ewentualnym podniesieniem nadproża/wykonaniem nowego oraz przygotowanie podłoża pod montaż nowej stolarki
- Obróbka ściany wokoło otworu – wypełnienie ubytków, szpachlowanie oraz malowanie z gruntowaniem
- Montaż ościeżnic wraz z okuciami oraz uszczelnienie z zastosowaniem niskoprężnej piany poliuretanowej,
W koniecznych przypadkach wykonanie listew dystansowych,
- Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z okuciami i osprzętem,
- Prace porządkowe terenu budowy

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN dla stolarki drzwiowej.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów dostarczanych z zamawianymi,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie szczelności połączeń, stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania nowej stolarki,

- prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m² wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Zgodnie z załączonymi rysunkami zestawienia stolarki

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Płaci się za:

- Dostawę zamówionej stolarki drzwiowej
- Wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową, łącznie z pracami związanymi z obróbką wokoło otworów drzwiowych,
- Wywóz materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizowania,

11. UWAGI SZCZEGÓLNE

Oferenci biorący udział w postępowaniu winni przed złożeniem ostatecznej oferty dokonać wizji lokalnej pomieszczeń w których przewidziana jest wymiana stolarki, dokonując sprawdzenia wymiarów otworów drzwiowych w naturze.

12. Dokumenty odniesienia

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Wraz z późniejszymi zmianami, aktualizacjami i nowelizacjami.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Lp.	Nazwa rysunku
1	A1 – INWENTARYZACJA - PARTER
2	A2 – INWENTARYZACJA – I PIĘTRO
3	A3 – INWENTARYZACJA – II PIĘTRO
4	A4 – PARTER
5	A5 – I PIĘTRO
6	A6 – II PIĘTRO
7	ZESTAWIENIE STOLARKI