

Łódźka-wodne
PONIESZCZENIE BICŁE SŁOCOCIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,90*2,60	m ² m ²	 7,540	
				RAZEM	7,540
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,71*3,51	m ² m ²	 16,532	
				RAZEM	16,532
3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie ścian i sufitu z płytek na zaprawie i kleju 4,77*2,60*2+3,51*2,60*2+2,90*2,60*2+2,29*1,91	m ² m ²	 62,510	
				RAZEM	62,510
4	KNR 0-12II 0829-01	posadzki z płytek na klej - przygotowanie podłoża 16,532	m ² m ²	 16,532	
				RAZEM	16,532
5	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną 16,532	m ² m ²	 16,532	
				RAZEM	16,532
6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 4,71*3,51 ściany 4,71*2,60*2+3,51*2,60*2	m ² m ² m ²	 16,532 42,744	
				RAZEM	59,276
7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 59,276	m ² m ²	 59,276	
				RAZEM	59,276
8	KNR-W 2-02 1610-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 59,276	m ² m ²	 59,276	
				RAZEM	59,276
9	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	worek worek	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 4,71*1,55	m ² m ²	 7,301	
				RAZEM	7,301
11	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 7,31	m ² m ²	 7,310	
				RAZEM	7,310
12	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 15 7,31	m ² m ²	 7,310	
				RAZEM	7,310
13	wycena indywidualna	Przeniesienie dwóch lamp sufitowych 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach - oprawa żarowa, halogenowa, compact 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 4,71*3,51	m m	 8,220	
				RAZEM	8,220
17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8,22	m m	 8,220	
				RAZEM	8,220
18	KNR-W 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 40 mm z uszczelnieniem pierścionkami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		

Łóżka wodne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		10	m		10,000
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19	KNR-W 4-01 0328-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR-W 2-02 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
		4*3*2	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
23	wycena indywidualna	Roboty inne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000