

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Nieruchomość Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu**  
Rodzaj robót: **Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji istniejącej klimatyzacji**  
Lokalizacja: **61-804 Poznań, ul.Św.Marcin 46/50**  
Inwestor: **Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
00-515 Warszawa ul.Żurawia 32/34**

Sporządzający: **Techn.Piotr Brodziszewski**

Data opracowania przedmiaru: **11-09-2018**

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt: **Nieruchomość Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu**  
Rodzaj robót: **Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji istniejącej klimatyzacji**  
Lokalizacja: **61-804 Poznań, ul.Św.Marcin 46/50**  
Zamawiający: **Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  
00-515 Warszawa ul.Żurawia 32/34**

PRZEDMIAR

Strona 1

11-09-2018

---

---

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

---

---

- |   |   |
|---|---|
| 1 | CPV 45311100-1: Linie zasilające                  |
| 2 | CPV 45315600-4: Rozdzielnica główna - doposażenie |
| 3 | CPV 45311100-1: Pomiary                           |
- 
-

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt: **Nieruchomość Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu**  
 Rodzaj robót: **Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji istniejącej klimatyzacji**  
 Lokalizacja: **61-804 Poznań, ul.Św.Marcin 46/50**  
 Inwestor: **Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa ul.Żurawia 32/34**

PRZEDMIAR

Strona 1

11-09-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311100-1: Linie zasilające				
1	1	KNNR N005-12-09-05-01	Przebijanie otworu w ścianie	szt	4,00000
1	2	KNNR N005-12-09-11-01	Przebijanie otworu w stropie	szt	3,00000
1	3	KNNR N005-11-05-07-00	Demontaż istn.korytek kablowych	metr	20,00000
1	4	KNNR N005-11-05-08-00	Korytka ocynkowane ogniowo K-300 (klasa koroz.C3) przykręcane do istn.podkonstrukcji	metr	16,00000
1	5	KNNR N005-11-05-08-00	Korytka ocynkowane ogniowo K-400 (klasa koroz.C3) przykręcane do istn.podkonstrukcji	metr	4,00000
1	6	KNNR N005-11-05-09-00	Pokrywy korytka ocynk.ogniowo P-300 przykręcana	metr	16,00000
1	7	KNNR N005-11-05-09-00	Pokrywy korytka ocynk.ogniowo P-400 przykręcana	metr	4,00000
1	8	KNNR N005-07-26-09-10	Odlączenie i ponowne podłączenie istn.kabli	szt	6,00000
1	9	KNNR N009-08-04-02-13	Przełożenie istn.kabli do proj.korytek	metr	60,00000
1	10	KNNR N005-07-16-02-26	Układanie kabla YKY 5x10 w korytkach	metr	140,00000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zasil.JZK1/1	70		70,00000
	2	Zasil.JZK7/1	70		70,00000
1	11	KNNR N005-07-16-03-26	Układanie kabla YKY 5x16 w korytkach	metr	70,00000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Zasil.JZK5/1	70		70,00000
1	12	KNNR N005-07-26-09-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm <sup>2</sup>	szt	6,00000
2	CPV 45315600-4: Rozdzielnica główna - doposażenie				
2	13	KNR 514-05-01-01-00	Doposażenie rozdzielnic - Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00-160A	szt	3,00000
2	14	KNR 403-03-02-03-00	Wymiana wkładki bezpiecznikowej NH 20A gG	szt	3,00000
2	15	KNR 403-03-02-03-00	Wymiana wkładki bezpiecznikowej NH 25A gG	szt	3,00000
2	16	KNR 403-03-02-03-00	Wymiana wkładki bezpiecznikowej NH 32A gG	szt	6,00000
2	17	KNR 403-03-02-03-00	Wymiana wkładki bezpiecznikowej NH 63A gG	szt	3,00000
3	CPV 45311100-1: Pomiary				
3	18	KNNR N005-13-02-04-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył	szt	9,00000

LIMIT ILOŚCIOWY  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 Obiekt: **Nieruchomość Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Poznaniu**  
 Rodzaj robót: **Instalacje elektryczne w zakresie modernizacji istniejącej klimatyzacji**  
 Lokalizacja: **61-804 Poznań, ul.Św.Marcin 46/50**  
 Inwestor: **Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 00-515 Warszawa ul.Żurawia 32/34**

PRZEDMIAR

Strona 1

11-09-2018

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------

## ROBOCIZNA

1	999	Robocizna	r-godz	112,21
---	-----	-----------	--------	--------

## MATERIAŁY

1	7000308	Wkładka bezpiecznikowa NH 20A gG	szt	3,00
2	7000308	Wkładka bezpiecznikowa NH 25A gG	szt	3,00
3	7000308	Wkładka bezpiecznikowa NH 32A gG	szt	6,00
4	7000308	Wkładka bezpiecznikowa NH 63A gG	szt	3,00
5	7050001	Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00-160A	szt	3,00
6	7530111	Opaska kablowa OKI	szt	7,00
7	8051365	Kabel miedziany YKY 5x10 - 1kV	metr	145,60
8	8051366	Kabel miedziany YKY 5x16 - 1kV	metr	72,80
9	8410205	Korytka kablowe K-300	metr	16,00
10	8410205	Korytka kablowe K-400	metr	4,00
11	8410401	Pokrywa korytka kabl P-300	metr	16,00
12	8410401	Pokrywa korytka kabl P-400	metr	4,00

## SPRZĘT

1	31100	Żuraw samochodowy	m-godz	0,93
2	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	1,41
3	39116	Ciągnik kołowy 50 kM	m-godz	0,93
4	39972	Przycepa do przewozu kabli 4-7 Mg	m-godz	0,31